

PREVENTIV

Objekti : Rikonstruksioni i Urës së Kaludhit

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
1	Punime prishjesh					
1		Prishje shtresa betoni	m ³	15.0		
2		Prishje struktura prej betoni (Mbistruktura e urës së vjetër)	m ³	150.0		
3		Prishje struktura prej guri (Pilat e urës së vjetër)	m ³	365.0		
		Shuma	1			
2	Punime dherash					
1		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 1m, kategoria IV, me shk ne mjet, vetem pjesa që nuk përdoret për shtresë	m ³	2,350.0		
2		Shtrese zhavor lumi t=30cm, me cilindrim (material i dalë nga gërmimi),	m ²	6,117.0		
3		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m ³	514.0		
		Shuma	2			
3	Punime me mure mbajtës /veshje					
1		Gabiona me rrjetë teli të zinguar e gure kave 1x1x0.5m	m ³	90.0		
		Shuma	3			
4	Punime shtresash					
1		Shtrese zhavor lumi, t=10cm	m ²	2,452.0		
2		Struktura monolite betoni, C 12/15	m ³	5.0		
3		Mbushje me zhavorr pas mureve	m ³	170.0		
		Shuma	4			
5	Betoni e Betonarmeje					
1		Struktura monolite betoni C 25/30 (Pilota) hiqet kallesi nga vlera e cmimit,	m ³	42.0		
2		Struktura monolite betoni C 25/30 (Shuarsi)	m ³	113.0		
3		Struktura monolite betoni C 25/30 (Muret në dalje të sistemimit)	m ³	98.0		
4		Struktura monolite betoni C 16/20 (Mbushjet për mbrojtjen e mbështetjeve të urës dhe shtresën në blloqet e gabionit)	m ³	182.0		
5		Struktura monolite betoni C 20/25 (Shtresë për sistemimin e shtratit)	m ³	479.0		
6		Izolim me silikon dhe bitum të lëngshëm në fugat e shtresave b/a	m ²	25.0		
		Shuma	5			
6	Punime Armature çeliku					
1		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500 (Pilota)	ton	0.35		
2		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Pilota)	ton	2.40		
3		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500 (Shtresa e sistemimit dhe shuarsi)	ton	9.20		
4		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Shuarsi)	ton	1.200		
5		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10 mm Çelik S500 (Muret në dalje të sistemimit)	ton	0.65		
6		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Muret në dalje të sistemimit)	ton	5.70		
7		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø 6 ÷ 10mm Çelik S500 (Mbrojtja e mbështetjeve)	ton	0.70		

8		F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm Çelik S500 (Mbrojtja e mbështetjeve)	ton	0.6		
		Shuma	6			
7	Punime me sonda në Ura					
1		Shpim me sonde pus pilotash ne zhavor, Ø600mm thellësia deri 5m	m	148.0		
		Shuma	7			
8	Punime prishjeje					
1		Pastrim, çukitje betoni (mbështetjet e urës)	m ²	40.0		
		Shuma	8			
9	Punime të ndryshme Kullimi dhe Sinjalistike					
1		F.V pllakë fosforeshente metalike në urë dhe guard-rail	copë	10.0		
2		F.V tabela të ndryshme rrugore, D=90cm	copë	4.0		
3		Tabelë katrore normal me, A=60 cm	copë	2.0		
4		Panele plotësuese për sinjale katrore e vogël me, A=60 cm	copë	2.0		
5		F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar (për shkarkimin e UB)	m	50.0		
		Shuma	9			
10	Punime në rrugë provizore					
1		Gërmim dhe me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	170.0		
2		Transport dhe me auto deri 2.0 km	m ³	170.0		
3		Shtresë zhavori lumi, tmes=30cm, përhapur e ngjeshur me makineri	m ²	543.0		
		Shuma	10			
		SHUMA 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10				
		Fondi Rezervë	3%			
		Shuma				
		T.V.SH 20%	20%			
		Shuma TOTALE				