

P R E V E N T I V

OBJEKTI: Rikonstruksion total i katit të parë dhe rifreskim lyerje dhe sistem elektrik i katit të dytë të godinës 2 katëshe të DRQ Tiranë.

Nr	An.	EMERTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		PUNIME PRISHJE				
1		Prishje strukture ekzistuese betoni	m ³	2.4		
2		Prishje suvatimi	m ²	283.0		
3		Heqje dyer dhe dritare	m ²	30.2		
					Shuma I	
		PUNIME SHITRESASH				
1		Shtrese beton i varfer C6/10 per nivelim kati perdhe	m ³	3.2		
2		Shtrese me pllaka grez porcelanato kati perdhe	m ²	116.0		
					Shuma II	
		PUNIME TAVANI, SUVA DHE VESHJE				
1		Suva brenda mur tulle h~4m me krah, llaç perzier M 25	m ²	306.0		
2		Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	107.2		
3		Suva e zakonshme fasade mur tulle h ~ 8 m	m ²	48.0		
					Shuma III	
		PUNIME DYER DRITARE				
1		V F dyer te brendshme tamburate te rimesuara	m ²	12.9		
2		Dritare d/alumini dyfish xham.	m ²	17.6		
					Shuma IV	
		PUNIME LYERJE				
1		Boje hidroplastike, brenda	m ²	884.5		
2		Boje hidroplastike importi cilesi e I-re	m ²	310.0		
					Shuma V	
		PUNIME TE NDRYSHME				
1		Shtrese pllaka mermeri t=3cm (bazamente)	m ²	8.0		
					Shuma VI	
		PUNIME ELEKTRIKE				
1		F.V Tub plasmasi Ø 14 - 17 mmm	ml	250.0		
2		F.V percjelles PV-500 Ø 2.5 mm	ml	435.0		
3		F.V percjelles PV-500 Ø 1.5 mm	ml	177.0		
4		F.V priza shuko "Gevis" universal	cope	72.0		
5		F.V Çeles 1 polar 220V 10A "Vimar"	cope	7.0		
6		F.V Kuti derivacioni plastike	cope	10.0		
7		F.V Siguresa ~25 A	cope	7.0		
8		Kontator trefazor,380V,40A	cope	1.0		

9	Automat magneto-termik 380V,40A, 4P,Id=0.03A	cope	1.0		
10	F.V.kabllo kontrolli Cu pa armuar, ne mure e konstruksione, 4x1.5 mm2	ml	96.56		
11	F.V kuti suport pllaket 2 modular Gevis	cope	79.0		
12	F.V Kasete plastike KE me 36 modular (vende)	cope	1.0		
13	Elektroda tokezimi , profil xingato e bakerizuar L= 1.5 m	cope	4.0		
14	Percjelles tokezimi bakri , Cu, S=35mm2 i zhveshur	ml	32.0		
15	F.V Ndricules LED Tavanor 60x60 50W/220V- 240V	cope	7.0		
				Shuma VII	
				Shuma I-VII	
	Fond Rezervë 3 %				
				Shuma VIII	
	TVSH 20 %				
				Shuma TOTALE	