

PREVENTIV PUNIMESH

OBJEKTI:

RIKONSTRUKSIONI I RRUGES DUKAJ - SINANAJ, TEPELENE

NR.	AN.	ZERAT E PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
		I - Punime Germimi & Mbushje				
1		Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m³	34,565.10		-
2		Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m³, shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m³	14,099.32		-
3		Mbushje me material tëgërmuar më parë në trup të rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m³	16,618.15		-
4		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m³	17,946.95		-
					Shuma I	-
		II - Punime Shtresash				
1		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri(profilim 60%)	m²	48,012.00		
2		Shtrese stabilizant t=15cm	m²	80,019.50		
3		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m²	65,470.50		
4		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	65,470.50		
					Shuma II	-
		III- Punime Vepra Arti				
		A Mure mbajtese				
1		Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m³	419.74		
2		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	191.60		
3		Struktura monolite betoni C 7/10 per shtresa nen themel	m³	25.86		
4		Mbushje me cakell pas mureve	m³	307.49		
5		Struktura monolite betoni C 16/20	m³	206.41		
6		Tub kanalizimi pvc Ø 90 mm	ml	205.22		
					Shuma III/ A	-
		B - Ndertimi Tombinove rrethore				
1		Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m³	1,020.80		
2		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	404.80		
3		Mbushje me cakell	m³	461.12		
4		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	176.00		
5		Struktura monolite betoni C 12/15 (Këmish për tubat)	m³	265.43		
6		Struktura monolite betoni C 16/20 (pusetat, muret mbajt.)	m³	938.46		
7		Beton C 25/30, me beton pompe ~ 30 m² (torkret në dalje)	m³	195.00		
8		F.V. Hekur periodik Ç-5, Ø>12mm	ton	6.57		
					Shuma III/ B	-
		C - Ndertimi i Urave				
		a) Ure Hd = 1x6m Km 3 + 510				
1		Germim themel (gropa) sip10-30m², shkemb bute,h= 2.5 m, makineri,	m³	147.90		
2		Shtrese zhavor lumi t=10cm	m²	37.93		
3		Struktura monolite betoni C7/10	m³	3.79		
4		Struktura monolite betoni C 16/20	m³	76.53		
5		Struktura monolite betoni C 25/30	m³	23.84		
6		F.V. Hekur periodik Ç-5, Ø>12mm	ton	1.73		
7		Shuma III/ C				
8		Shuma III/(A+B+C)				
		IV- Sinjalistika				
1		Tabela trekendore normal me A = 60	cope	54		
2		Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	16		

3		Panele plotesues I sinjalistikes rrethore normal 50x25	cope	4		
4		Sinjale "emër rrugë" LxH normal 80x25	cope	5		
5		Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesori	ml	5200		
6		Vijezim shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 12 cm. Bikopponente (sprajt)	ml	29100		
			Shuma IV			
SHUMA I +II+III+IV						-
FONDI REZERVE 3%						-
VLERA PA TVSH						-
TVSH 20%						-
VLERA TOTALE NE LEKE						-