

Preventiv

Objekti: Rehabilitim dhe masa inxhinierike Nyja e Fllakes

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DDHE GJELBERIMI				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.17	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, pa hedhje	m ³	1,093		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	92.0		
3	3.158/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 2km	m ³	13,135.0		
		Shuma A-1				
					Shuma A	
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES				
		B-1 Rruge				
1	3.89/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	11,955.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	807.0		
3	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri (shtresa 2x25cm e rruges)	m ³	8,786.0		
4	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m ²	16,988.0		
5	3.212/1a	Shtrese Konglomerat 10cm	m ²	4,525.0		
6	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice 6cm, me makineri	m ²	14,075.0		
7	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice, 4cm me mak	m ²	14,075.0		
8	3.An	Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	2,398.0		
9	3.619	F.V bordura betoni 25x35 cm (per krijimin e rrethrrrotullimeve)	ml	430.0		
		Shuma B-1				
		B-2 Punime Elektrike				
1	3.An	F V shtylla dekorative dy degeshe per ndricim, H=8m,	cope	99.0		
2	An-3	FV ndricues LED 120 wat dhe 75 Wat	cope	99.0		
3	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	99.0		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	99.0		
5	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	4.0		
6	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	216.0		
7	An-1	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x6mm ²	ml	3,709.0		
8	An-2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 25mm ²	ml	845.0		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	4,554.0		
10	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	220.0		
		Shuma B-2				

C		PUNIME PER MURET, KUSH DHE KANALE KULLIMI				
1	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	357.0		
2	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 (Veshja e tobinove)	m ³	80.0		
3	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20(Veshja e Kanaleve)	m ³	482.0		
4	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(Portalet e Tombinove)	m ³	81.0		
5	2.167	F V hekur betoni periodik Ø>10 (Portalet e Tombinove)	ton	5.2		
6	3.244/1	Struktura te holla monolite betoni C 20/25(Muret Kufizues)	m ³	280.0		
2	3.An.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, (poshte betonit te kanalit)	m ³	547.0		
8	2.167	F V hekur betoni periodik Ø>10 (Armimi i veshjes se kanalit)	ton	20.3		
D		PUNIME PER SINJALISTIKEN				
1	An3	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	1,746.0		
2	An99	Tabele rrethi "detyrim" e vogel D=40	cope	30.0		
4	An131	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm.Termoplastike (paste)	m2	1,045.0		
5	An53	Tabele drejtkëndore (tregimi)(AxB) e madhe 135x200	cope	6.0		
6	An-4	F.V. Mbajtes Perplasje dhe Tregues Drejtimi hx b = 100x114 cm	cope	4.0		
7	An-3	Mbjellje bari ne skrapate (gjelberimi i rrethrotullimeve dhe hapsirave ndermjet rampave)	m2	9,680		
					Shuma D	
		SHUMA (A - D)				
		Fondi Rezerve 5%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				

Per: C.E.C GROUP shpk

Vangjush MBRICE

Anduen MBRICE