

Objekti: NDERTIM RRUGA PORTO ROMANO DURRES, LOT 3 vazhdimi

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
	A. PUNIME NE KM (4+800 - 6+600)				
	KATEGORIA Nr 1 : PUNIMET E DHERAVE&PRISHJE				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	18,077.63		
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	18,077.63		
3	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,520.17		
4	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,520.17		
5	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m³	76,488.10		
6	Gjeotekstil me gramature 180 g/m2	m2	39,198.65		
7	Gjeogrid monoaxial Rterheqje=60 kN/m	m2	39,198.65		
8	Prekje asfalti	ml	60.00		
	TOTAL No 1				
	KATEGORIA Nr 2 : SHITESAT RRUGORE				
1	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	240,214.20		
2	Shtrese stabilizant t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	228,388.27		
3	Shtrese stabilizant t=10cm (per bankinat e rrugeve dytesore)	m2	3,637.06		
4	Shtrese stabilizant t=15cm (per bankinat e rruges kryesore)	m2	9,718.09		
5	Shtrese konglomerati t=10cm	m2	67,735.93		
6	Binder me trashesi 6 cm (perfshi tack coat, 0,5l/m2)	m2	92,592.70		
	TOTAL No 2				
	KATEGORIA Nr 3 : STRUKTURAT E VOGLA (Tombinot, mure mbajtes, kuneta)				
1	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,536.00		
2	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	1,536.00		
3	Mbushje me cakell pas mureve	m3	2,265.50		
4	Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	16.00		
5	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x1.5 m	m3	24.00		
6	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	16.00		
7	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	221.59		
8	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	1.40		
9	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	74.50		
10	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	495.00		
11	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	2.056		
12	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	71.144		
13	Struktura monolite betoni C 20/25 (per kuneten)	m3	37.51		
14	Struktura monolite betoni C 16/20 (per themele Nju Jersew)	m3	551.59		
15	F.V Trafikndares (New Jersey)	ml	6,128.72		
16	Mbjellje bari 20 cm, ne pjesen ndermjet New-Jersey	m2	4,334.80		
17	Mbushje me argjile pas mureve (ne pjesen ndermjet New-Jersey)	m3	275.79		
18	Mbushje me zhavorr (ndermjet New Jersey dhe ne rethrotullime)	m3	3,123.37		
19	Struktura monolite betoni C 20/25 (kanali anesor trapezoidal)	m3	155.70		
20	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	1,529.20		
21	F V bordura betoni 20x30 cm	m	2,830.86		
22	F V bordura betoni 12x25 cm	ml	2,298.39		
23	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	ml	1,983.31		
24	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2,495.57		
25	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	175.00		
26	Mbjellje bari 20 cm (per rrethrotullimet)	m2	3,888.40		
27	Nxjerrje uji me pompe	ore p	1,000.00		
28	FV gjeotekstil 165g/m2	m2	44.00		
	TOTAL No 3				
	KATEGORIA NR. 4: URA Pk. 6+730.00				
1	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	21.228		
2	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	381.472		
3	Struktura monolite betoni me çakell C 30/37	m3	1,984.30		
4	Struktura monolite betoni me çakell C 35/45, per soleten dhe tra terthore	m3	201.30		
5	Struktura monolite betoni me çakell C 45/55, per traret e parafabrikuar	m3	178.50		
6	F.V. Hekur gershet fcm=1860dan/cm2	ton	14.60		
7	Shpim me sonda "UKS" Ø 1 m, 20 ~ 40 m, toke ranore.	m	1,600.00		
8	F.V. Xhunto Dilatacioni	ml	49.20		
9	F.V. Çerniera (200x300x83) mm	cope	40.00		
10	F.V. Çerniera (400x300x116) mm	cope	32.00		
11	F.V. Hinka kullimi ujrash sipërfaqesore, perfshi aksesoret	cope	6.00		

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
12	Ngritja dhe montimi i elemente te paraperg. (traret e urave) L~26 m	cope	16.00		
13	F.V. Panele anesore te urave B/A (te parapergatitur)	ml	72.60		
14	F.V. Panele te parafabrikuara B/A per derdhjen e soletes mbi trare	m2	689.00		
15	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	79.50		
16	Struktura monolite betoni C 7/10	m3	43.80		
17	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m2	887.00		
18	Mbushje me cakell pas mureve	m3	2,368.00		
19	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3,054.00		
20	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	3,054.00		
21	Nxjerrje uji me pompe	ore p	2,000.00		
TOTAL No 4					
KATEGORIA Nr 5 : PUNIME SINJALISTIKE DHE NDIHMESE					
1	Guardrail H2 anesore me 3 valez, ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	6,487.00		
2	Guardrail H2 anesore per ure me 3 valez, ne 1 ane ,W4+rrjete + aksesoret	ml	133.00		
3	Guardrail- H1 anesore me 2 valz,e ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	5,015.00		
4	Parapet I njeanshem per beton (ø 60) + aksesoret	ml	346.00		
5	Tabele katrore normal me A=60	cope	14.00		
6	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	47.00		
7	Tabele rrethi "ndalim" e madhe me D = 90	cope	39.00		
8	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	18.00		
9	Tabela trekendore e madhe me A = 120	cope	22.00		
10	Pervijues modulare te kthesave (teke)	cope	20.00		
11	Pervijues special pengesash per ishuj trafiku dhe ndares trafiku	cope	26.00		
12	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Akrelike	ml	9,409.64		
13	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 25 cm. Akrelike	ml	13,670.00		
14	Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 300x180	cope	16.00		
15	F V pllake fosforeshente metalike	cope	1,578.00		
16	Mbjellje bari 20 cm, ne pjesen ndermjet New-Jersey	m2	29,174.07		
TOTAL No 5					
KATEGORIA Nr 6 : ZERA SHTESE, SPOSTIM LINJA ELEKTRIKE					
1	Shtylla b/a h=10m	cope	2.00		
2	Kabell 24kv, XLPE,1x240mm2,nen tokesor I armuar	ml	270.00		
3	Elektroda tokezimi profil xingato I bakerzuar L=2.5m	cope	20.00		
4	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	28.00		
5	FV tuba plastik Ø = 150 mm	ml	200.00		
6	F.V. shirit sinjalizimi per kablllo 20 kv	ml	270.00		
7	F.V. Tulla te plota	m2	135.00		
8	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	48.60		
TOTAL No 6					
KATEGORIA Nr 7 : PUNIME PER NDERTIMIN E NDRICIMIT RRUGOR					
1	FV shtylla metalike konike ndricimi H=9m PAICC-3	cope	142.00		
2	FV krah shtylla metalike KRH - MSI 1500/1500/10	cope	142.00		
3	FV krah dy degesh per shtylla metalike	cope	103.00		
4	F.V. shtylla metalike konike h = 9.8 m d=128mm	cope	103.00		
5	FV ndricues LED 150W	cope	348.00		
6	FV Prozhektor LED 100W	cope	4.00		
7	FV morseteri shtylle 3P+sig.8A+kapak	cope	245.00		
8	FV elektroda tokezimi te xingura 50x3mm L=150cm	cope	245.00		
9	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	200.00		
10	F.V. tub fleksibel me dy shtresa d = 63 mm	ml	6,900.00		
11	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 16.0 mm2.	ml	1,000.00		
12	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x10.0 mm2.	ml	3,300.00		
13	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x6.0 mm2.	ml	3,300.00		
14	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 4x4.0 mm2.	ml	2,500.00		
15	F.V percjellesa CU te izoluar me gome, per ndricim ne tubot e vendosur me pare, seksion 3x1.5 mm2.	ml	3,828.00		
16	F.V. percjellesa Cu te izoluar me gome per ndricim,ne tubot e vendosur me pare, sexion 16mm2	km	0.24		
17	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 200	ml	200.00		
18	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	80.51		
19	Mbushje me rere natyrale	m3	3.92		
20	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	3.00		
21	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	58.20		

Nr.	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
TOTAL No 7					
KATEGORIA Nr 8 : PUNIME NE RRJETIN E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE,					
1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 150	ml	12,275.10		
2	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	ml	12,261.46		
3	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	430.17		
4	F.V. Tuba metalik D=219mm	ml	300.14		
5	F.V. Puseta betoni me Kapak Gize 100x100x100cm	cope	154.00		
6	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2,246.93		
7	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, te armuar, 1x240mm2	ml	1,239.00		
8	F.V Kabine box parafabrikat 2L+1TR - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2, h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2, h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU, tokezimi i brendshem, ndricimi, tapet dielektrik, tabela sig.teknik, urat TM dhe TU pa transformatorin e fuqise)	cope	2.00		
9	F.V Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV,	cope	2.00		
10	F.V. shirit sinjalizimi per kablo 20 kv	ml	3,600.00		
11	F.V. Tulla te plota	m2	1,800.00		
12	Shtrese rere ne teritorin e ndertesave	m3	223.02		
13	Mbushje me zhavorr	m3	3.70		
TOTAL No 8					
PUNIME PLOTESUESE LOTI 1					
1	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	150.00		
2	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	16.00		
3	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	16.00		
4	Boje akrelike	m2	2,668.00		
5	Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 300x120	cope	5.00		
PUNIME PLOTESUESE LOTI 2					
1	Guardrail- H1 anesore me 2 valz.e ne 1 ane , W3 + aksesoret	ml	4,710.00		
2	Tabele rrethi "ndalim" normal me D = 60	cope	18.00		
3	Tabela trekendore normal me A = 90	cope	17.00		
4	Boje akrelike	m2	2,756.00		
5	Sinjale per autostrada,rruge interurbane kryesore 300x120	cope	5.00		
SHUMA "A" 1-8+ LOTI 1+LOTI 2					
FONDI REZERVE 3%					
SHUMA TOTALE PA TVSH					
TVSH 20%					
SHUMA TOTALE ME TVSH					