

PREVENTIVI I PUNIMEVE

Objekti: Sistemim Asfaltim Rruga Qafë Bualli - Martanesh

Nr.	Analiz	Përshkrimi i Punimeve	Njësia	Sasia	Çmimi	Vlera
A	PUNIME MBUSHJE, GERMIMI E PRISHJE					

A-1 Punime prishje

1		Prerje bime te vogla \varnothing -10cm	m ²	14,589.00		-
2		Prishje struktura prej betoni	m ³	259.00		-
3		Prishje struktura prej guri	m ³	80.00		-
4		Transport me auto deri 5.0 km	m ³	339.00		-
Shuma A-1						-

A-2 Punime gjermimi e mbushje

1		Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi >2 m, me shkarkim ne mjet	m ³	68,082.00		-
2		Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m ³	36,472.50		-
3		Germim shkemb i coptuar me ekskavator 0.5 m ³ , shkemb, prani uji ~1m, themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet (per zgjatjen e tombinove)	m ³	1,081.00		-
4		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m ³	14,589.00		-
5		Rrafshim skarpate ne germim, ekskavator 0.5 m ³	m ²	34,041.00		-
6		Transport me auto deri 5.0 km	m ³	91,046.50		-
Shuma A-2						-
Shuma A (A-1 + A-2)						-
B	PUNIME SHITESASH					

B-1 Punime në bazamentin e rrugës

1		Skarifikim shtrese asfalti me makineri	m ²	32,420.00		-
2		Ndertim kasonete ne toke shkemb i bute	m ²	48,630.00		-
3		Cilindrim kasonete me rul	m ²	48,630.00		-

4	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	12,157.50		-
5	Shtrese stabilizant t=20cm	m ²	117,522.50		-
6	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur makineri (x2 shtresa)	m ²	285,296.00		-
Shuma B-1					-

B-2 Shtresat asfaltike

1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m ²	105,365.00		-
2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m ²	105,365.00		-
Shuma B-2					-
Shuma B (B-1 + B-2)					-
C	PUNIME VEPRA ARTI				

C-1 Punime kuneta dhe muri pritës

1	Shtrese zhavor lumi t=10cm (poshte mureve prites)	m ²	5,673.50		-
2	Struktura monolite betoni C 12/15	m ³	811.00		-
3	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (kuneta)	m ³	3,510.00		-
4	Struktura monolite betoni me çakell C 25/30 (muri prites)	m ³	4,539.00		-
5	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (zgare Ø8 per murin prites)	ton	202.00		-
Shuma C-1					-

C-2 Punime per zgjatjen e tombinove

1	Shtrese zhavor lumi t=10cm (poshte tombinove)	m ²	999.00		-
2	Struktura monolite betoni C 12/15 (kemishim i tombinove)	m ³	57.00		-
3	F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm (per kemishim)	ton	1.20		-
4	Ndertim puseta betoni H=2.5-3m d=1m + kapak gize	copë	54.00		-
5	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	65.00		-
6	Tombino me tuba betoni Ø 1500, mbi shtrese betoni	ml	43.00		-
Shuma C-2					-
Shuma C (C-1 + C-2)					-
∩	PUNIME SNJALISTIKE, SIGURIE DHE GJERBERIMI				

D-1 Sinjalistika rrugore

1	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	32,420.00		-
2	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Termoplastike (sprajt)	ml	14,589.00		-
3	Pervijues per rruge malore	copë	648.00		-
4	Pervijues normal anesor (montimi ne bankine ose ne mure)	copë	1,621.00		-
5	Pervijues modulare te kthesave (qyfte)	copë	360.00		-
6	Sinjalet e drejtimit interurban HxL e vogël 30x130	copë	30.00		-
7	Tabela tetekendore e vogel me A-B, 60-20	copë	150.00		-
8	Tabele rrethi "detyrim" e vogel me D = 40	copë	60.00		-
9	Sinjale te konfirmimit me shigjeta simbol e madhe 50x50 (guri kilometrik)	copë	32.00		-
Shuma D-1					-

D-2 Siguria rrugore

1	Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W2 + aksesor	ml	9,726.00		-
2	Guardrail H2 anesore per ure me 2 valez. ne 1 ane ,W4 + aksesoret	ml	180.00		-
3	Fundore guardrail me 2 valez.	copë	12.00		-
4	Mbrojtja e skarpatave me rrjete teli, nga renja e gureve	m ²	6,484.00		-
Shuma D-2					-

D-3 Gjelberimi

1	Mbjellje bari ne skarpat	m ²	19,452.00		-
2	F.V. shkurre dekorative	copë	5,403.00		-
Shuma D-3					-
Shuma D (D-1 + D-2+D-3)					-
SHUMA A + B + C + D					-
FOND REZERVE 3%					-
SHUMA					-
T.V.SH. 20%					-
VLERA TOTALE					-