

PROJEKT-ZBATIM

EMERTIMI OBJEKTIT : RIKUALIFIKIMI I SHESHIT ITALIA

Nr	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
A	Punime ne rruge (arkitektonike dhe konstruksioni)	Leke			
B	Punime ne shesh (arkitektonike dhe konstruksioni)	Leke			
C	Punime hidroteknike	Leke			
D	Punime elektrike	Leke			
	Shuma	Leke			
	Fond rezerve 5%	Leke			
	Shuma	Leke			
	T.V.SH. 20%	Leke			
	Shuma I				
A	F.Paisje elektrike	Leke			
	Shuma II				
	TOTALI ME TVSH (Shuma I+II)	Leke			

Punime Konstruksioni						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
1. PUNIME RRUGA E STADIUMIT						
a. Punime rruga , trotuari dhe prishje godine						
1	AN-49	Prishje shtresa te ndryshme pllakash dhe betoni	m³	29		
2	3.158/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6 km	m³	1348		
3	3.104/b	Germim dheu per trupin e rruges, trotuarin me ekskavator zinxhir 0.5 m³,	m³	350		
	3.104/b	Germim dheu per murin b/a	m³	835		
4	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m²	1826		
5	An-08	Mbushje me cakell pas mureve+ mbushje e trupit te rruges	m³	1552		
6	3.211	Baze granulare , çakell mbeturine kave t= 20 cm, per rrugen, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1675		
7	3.211+Analize	Baze granulare , çakell mbeturine kave t= 30 cm, per rrugen, perhapur e ngjeshur me makineri	m²	1675		
8	3.212/d	Shtrese stabilizanti t= 20 cm ne rruge	m²	1675		
9	3.229/4	Shtrese binderi me zall lavatriçe, 8 cm, me makineri	m²	1660		
10	3.233/2	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatriçe, 5 cm, me makineri	m²	1660		
11	3.211	Shtrese cakelli, t=20cm, per siperfaqet me trotuarit (travetin), perhapur dhe ngjeshur me makineri	m²	365		
12	2.264+Analize	Shtrese lluster cemento 1:2 me fibra polipropilene per trotuarin me pllaka travetin ,Mbushje me cakell pas mureve	m²	345		
13	3.212/b	Shtrese stabilizanti t= 10 cm ne trotuaret me travetin	m²	345		
14	3.243/1	Shtrese me pllaka travetini per trotuaret	m²	345		
15	3.617	F.V. bordura betoni , 15x25cm	ml	204		
16	2.19	Shtrese dheu vegjetal t=30cm per gjelberimin	m²	189		
17	3.643	Mbjellje bari per zonat me gjelberim	m²	180		
		Shuma a	Leke			
b. Punime betoni dhe betonarmeje ne rruge						
1	2.262/3	Shtrese e varfer C 12/15 nen murin mbajtes dhe nen themelin e shkalles	m³	27		
2	3.247	Beton per murin C 25/30	m³	522		
3	3.243	Strukture betoni C 16/20 per vendosjen e parapetit Corten	m³	8		
4	3.243/1	Jastek betoni C 16/20 per borduren gjatesore	m³	5		
5	3.288	F.V hekur betoni I zakonshe, Ø>12 mm per rrugen	ton	27		
6	3.An/fg	Xhunto dilatimi per dysheme ,ngarkesa te medha	ml	25		
7	3.An/fg	Xhunto dilatimi vertikale per mure betoni	ml	7		
8	3.An/fg	Xhunto dilatimi tavanore	ml	25		
		Shuma b	Leke			
c. Punime te ndryshme dhe sinjalistike						
1	2.355/b	Veshje me gure dekorative	m²	315		
2	Analize	Parapet korteni 1.2m i larte	m²	108		
3	An 47	Tabela katrore e vogel A=40	cope	11		
4	An159	F.V table e madhe informative+bazamenti	cope	1		
5	An126	Vijezime shirita gjatesor, t=12cm, termoplastike (paste)	ml	420		
6	An144	Shenja dalluese horizontale me boje akrilike	m²	160		
		Shuma c	Leke			
		Shuma 1 (a÷c)	Leke			
2. PUNIME SHESHI I STADIUMIT						
a. Punime sheshi dhe prishje godine						
1	2.426/3	Prishje shtresa te ndryshme pllakash dhe betoni	m³	190		
2	2.426	Prishje mur tulle pa pastrim	m3	171		
3	2.426/3	Prishje shtrese betoni	m3	82		
4	2.426/6	Prishje mur b/arme	m3	85		
5	2.426/7	Prishje trare, kollona b/arme	m3	78		
6	2.37/1b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 6 km	m³	606		
7	An-2	Mbushje me material te importuar cakull makinerie	m3	737		
		Shuma a	Leke			
b. Punime betoni dhe betonarmeje						

1	3.247	Beton C 25/30 per themelin e shkallës dhe shkallën	m ³	12		
3	Analize	Shtrese betoni C25/30 e perforcuar me fibra polipropileni, t=8cm, per sheshin	m ³	385		
4	3.288	F.V hekuri beton I zakonshe $\phi > 12\text{mm}$ per sheshin	ton	39		
5	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15, t=10cm	m ³	511		
2	3.243	Shtrese betoni C 16/20 me trashesi 15 cm, me fuga 3x3	m ³	145		
		Shuma d	Leke			
		c. Punime te ndryshme dhe sinjalistike+parkimi				
1	An169	F.V mbjellje peme dekorative Bli 16-18cm	cope	9		
2	An 100	Tabela rrethi "detyrim" normal D=60	cope	19		
	An48	Tabele katrore normale me A=60	cope	3		
3	An159	Tabele e madhe informative te thjeshta+bazamenti	cope	1		
4	An126	Vijezime shirita gjatesor, t=12cm, termoplastike (paste)	ml	3505		
5	An144	Shenja dalluese horizontale me boje akrilike	m ²	112		
6	An	F.V Trau I hyrjes I plotësuar me sistem kontrolli hyrje-dalje	cope	1		
		Shuma e	Leke			
		d. Punime shtresash				
1	2.273/6+An	Furnizim dhe shtrim pllaka travetin, tipi Roman, me t=8cm dhe dimensione 35x80, 20x80,, 40x80	m ²	3912		
2	2.273/6+An	Furnizim dhe shtrim pllaka travetin, te kuqe, me t=8cm dhe dimensione 35x80, 20x80,, 40x80	m ²	660		
3	An	Shtrese dekorative 8 cm me aditiv dhe zgare 8 mm/20cm, e realizuar me larje per nxjerrjen e inerteve te 8/12 mm sipërfaqe C16/20	m ²	1300		
4	Analize	F.V TNT + flete polipropileni	m ²	3975		
5	An 7	Themele me hoje	m ²	2100		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 per nivelim (mbi themelin me hoje)	m ³	1432		
7	2.262/An	Shtrese betoni C 16/20+ zgare hekuri e elektrosalduar	m ²	5872		
8	2.197	F.V guajno bituminoze hidroizoluese 2 shtrese k katrama	m ²	3377		
9	2.264+Analize	Shtrese lluster cemento me fibra polipropileni	m ²	5872		
10	Analize	Shtrese betoni me fibra celiku dhe sip. perpunuar me kuarc	m ²	105		
		Shuma f	Leke			
		e. Punime Arkitektonike				
1	Analize	F.V veshje me korten e strehes metalike, parmakeve te shkalleve, parapeteve dhe grilave	ton	84		
2	Analize	F.V grila ventilimi te zinkuara+nje dore lysterje	ton	5		
3	2.182	F.V Konstrukione celiku S275 per strehet	ton	27		
		Shuma g	Leke			
		Shuma 2 (a÷e)	Leke			
		Punime Konstrukioni + Arkitektonike	Leke			

Punime elektrike						
Nr	Nr. Anal.	Zeri i punimit	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
Furnizimi me energji e parkimit sheshi Italia						
1	2.26a	Germim me makineri	m3	133.5		
2	2.15a	Germim me krahe 0.1m per nivelim	m3	6.5		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	140		
4	Analize	F.V tulle e kuqe 12 cm x 20	cope	2500		
5	An-4	Mbushje me material te importuar rere lavatrice	m3	19.94		
6	An-2	Mbushje me material te importuar cakull makinerie	m3	116.65		
5	An 4.141/a 5.8	F.V kablo 3x185 mm ²	ml	100		
6	Analize	Shirit sinjalizues	ml	100		
7	An	Depozitim ne koncesionare te inerteve	Ton	231		
Shuma I			Leke			
Linjat Egzistuese						
1.1	2.26a	Germim me makineri	m3	160		
1.2	2.15a	Germim me krahe 0.1m per nivelim	m3	11		
1.3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	171		
1.4	2.523/1	F.V Tuba PVC f=200 mm te brinjezuar	ml	200		
1.5	An - 19	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	4		
1.6	An-4	Mbushje me material te importuar rere lavatrice	m3	65.96		
1.7	An-2	Mbushje me material te importuar cakull makinerie	m3	99.96		
1.8	An-3	F.V Tuba e rakorderi PVC	kg	4		
1.9	An	Depozitim ne koncesionare te inerteve	Ton	282.15		
Shuma II			Leke			
III. SISTEMI I NDRICIMIT TE JASHEM						
1	An.13.5	F.V.Pusete PVC P.V.C (0.2*0.2*0.2) m	cope	54		
2	M2(2.a-73)	Elektroda Tokezimi L = 1.5m	cope	34		
3	An,13,6	F.V. Tub Korugato PVC Ø64mm	ml	990		
4	M2(480/3)	F.V Tub fleksibel PVC,djegje pa flake dhe emetim gazi, Ø25mm me aksesore	ml	950		
5	M4.149/4	F.V. Kabell FG7OR, S = 5x4 , 450/750 V	ml	1050		
6	M4.149/2	F.V. Kabell FG7OR, S = 3x1,5 mm ² , 450/750 V	ml	950		
Shuma III			Leke			
IV. Punime montimi te pajisjeve te Impjantit te ventilimit mekanik						
1	Analiza - 10	Montim ventilator aksial me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 3.500m3/h;	cope	27		
2	Analiza - 11	Montim ventilator aksial me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 2.800m3/h;	cope	27		
3	Analiza - 12	Montim ventilator me induksion me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 5800-2880 m3/h; - thrust: 50N	cope	7		
Shuma IV			Leke			
V. Ndricimi						
1	An 1	Vendosje AF-01 : Ndricules LightUp - mod. Earth fi144	cope	12		
2	An 2	Vendosje L-01 : Ndricules Multipalco inOut	cope	5		
3	An 3	Vendosje L-02 : Ndricules LightUp - mod. Earth WW fi250	cope	5		
4	An 4	Vendosje L-03 : Ndricules LightUp - mod. Earth 18° fi250	cope	16		
5	An 5	Vendosje L-04 : Ndricules Reflex light fi96	cope	48		
6	An.13.4	F.V. Ndricules rrugor i pajisur me shtylle ne te cilen fiksohet me unaze alumini dhe krah celiku. LED. E kompletuar me trasformator dhe aksesor. 4200K. 76W	cope	34		
7	An.12.1	Vendosje Set Gjenerator & panel leshimi automatik, silencioz 160 kVA, cosφ=0.8,3Ph,400/230V	cope	1		
8	An.12.2	Vendosje UPS 15000VA	cope	1		
9	An	Vendosje Ashensore paisje	cope	1		

		Shuma V	Leke			
		Punime elektrike				
		Paisje Gjeneratore,UPS dhe Ventilimi				
1	An 1	Furnizim AF-01 : Ndricues LightUp - mod. Earth fi144	cope	12		
2	An 2	Furnizim L-01 : Ndricues Multipalco inOut	cope	5		
3	An 3	Furnizim L-02 : Ndricues LightUp - mod. Earth WW fi250	cope	5		
4	An 4	Furnizim L-03 : Ndricues LightUp - mod. Earth 18° fi250	cope	16		
5	An 5	Furnizim L-04 : Ndricues Reflex light fi96	cope	48		
7	An.12.1	Furnizim Set Gjenerator & panel leshimi automatik, silencioz 160 kVA, cosφ=0.8,3Ph,400/230V	cope	1		
8	An.12.2	Furnizim UPS 15000VA	cope	1		
9	An	Furnizim Ashensore paisje	cope	1		
1	Analiza - 13	Ventilator aksial me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 3.500m3/h;	cope	27		
2	Analiza - 14	Ventilator aksial me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 2.800m3/h;	cope	27		
3	Analiza - 15	Ventilator me induksion me karakteristika: - 3F/400V/50Hz; - vellimi i ajrit: 5800/2880 m3/h; - thrust: 50N	cope	10		
		Pajisje elektrike				

Nr.	Nr. Analize	Emërtimi i materialeve	Njësia	Sasia	Çmimi/Njësi	Vlera
		I. SISTEMI I KANALIZIMIT PER KOLEKTORIN E PARKIMIT				
1	2.26a	Germim me makineri	m3	1358.4		
2	2.15a	Gemim me krahe Seksioni 0+92.39-0+170.29	m3	158.0		
3	2.15a	Gemim me krahe 0.2m per nivelim	m3	43.3		
4	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	1559.8		
5	3.An/5t	F.V tub Ø800 hdpe SN8	ml	171.0		
6	An-2	Puseta b/a	cope	7.0		
7	3.182/c	Shtrese rere natyrore	m3	226.8		
8	3.193/b	Shtrese zhavorr lumi t-20cm, me cilindrim	m3	1247.4		
		Shuma I	leke			
		II. FURNIZIMI ME UJE I PARKIMIT				
1	2.26a	Germim me makineri	m3	48		
2	2.15a	Gemim me krahe 0.1m per nivelim	m3	3.3		
3	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	51.3		
4	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	60		
5	3.182/c	Shtrese rere natyrore	m3	11.46		
6	3.193/b	Shtrese zhavorr lumi t-20cm, me cilindrim	m3	39.6		
7	An	Depozitim ne koncesionare te inerteve	Ton	84.645		
		Shuma II	leke			
		III. SISTEMI I KULLIMIT TË RRUGËS				
1	An - H01	Bordurë shimbledhëse H = 255 mm b = 125 mm, L = 100 cm	copë	165		
2	An - H02	Bordurë Rakorduese H = 255 deri 130 mm mm b = 125 mm, L = 100 cm	copë	2		
3	An - H03	Bordurë shimbledhëse H = 130 mm b = 125 mm, L = 100 cm	copë	9		
4	An - H04	Puseta Kontrolli të kanalit H = 255 mm b = 125 mm, L = 50 cm	copë	18		
5	An - H05	F.V. Tub PVC-U SN8 Dj 110 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	20		
6	An - H22	F.V. Tub HDPE i brinjuar SN8 Dj 250 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	45		
7	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	35		
8	3.An/2t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	30		
9	3.An/3t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	75		
10	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	10		
		Shuma III	leke			
		IV. SISTEMI I KULLIMIT TË SHESHIT				
1	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 26.5 cm, L = 1000 mm	copë	6		
2	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 26.5 ÷ 27.0 cm, L = 1000 mm	copë	6		
3	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 27.0 ÷ 27.5 cm, L = 1000 mm	copë	5		
4	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 27.5 cm, L = 1000 mm	copë	6		
5	An - H07	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 27.5 cm, L = 500 mm	copë	1		
6	An - H07	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 27.5 cm, L = 500 mm me dalje fundore vertikale DN 150 mm	copë	1		
7	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 27.5 ÷ 28.0 cm, L = 1000 mm	copë	4		
8	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 28.0 ÷ 28.5 cm, L = 1000 mm	copë	4		
9	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 28.5 ÷ 29.0 cm, L = 1000 mm	copë	4		
10	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 29.0 cm, L = 1000 mm	copë	6		

11	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 29.0 ÷ 29.5 cm, L = 1000 mm	copë	4		
12	An - H06	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 29.5 ÷ 30.0 cm, L = 1000 mm	copë	4		
13	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 30.0 cm, L = 1000 mm	copë	6		
14	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 30.0 ÷ 30.5 cm, L = 1000 mm	copë	4		
15	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 30.5 ÷ 31.0 cm, L = 1000 mm	copë	4		
16	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 31.0 ÷ 31.5 cm, L = 1000 mm	copë	4		
17	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 31.5 cm, L = 1000 mm	copë	8		
18	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 34.0 cm, L = 1000 mm	copë	9		
19	An - H09	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 36.5 cm, L = 1000 mm	copë	5		
20	An - H08	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 36.5 cm me kapak zgare GS b = 200 mm, L = 500 mm	copë	4		
21	An - H08	F.V. Kanal i parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm H = 36.5 cm me kapak zgare GS b = 200 mm, L = 500 mm me dalje fundore vertikale DN 200 mm	copë	4		
22	An - H10	F.V. Kapak zgare GS b = 200 mm L = 1000 mm për kanale të parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm	copë	84		
23	An - H11	F.V. Kapak zgare GS b = 200 mm L = 500 mm për kanale të parafabrikuar prej betoni të polimerizuar me seksion në formë U b = 235 mm	copë	8		
24	3.An/1t	F.V. Tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	40		
25	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	copë	6		
26	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	copë	2		
		Shuma IV	leke			
		V. SISTEMI I KULLIMIT TË PARKIMIT				
1	An - H12	F.V. Pileta GS, EN124, C250 b x L = 300 x 300 mm, me dalje vertikale DN 100 mm (komplet me aksesoret e montimit dhe pajisjet e bllokimit të zjarrit)	pcs	16		
2	An - H13	F.V. Kapak tip zgarë dhe kornizë GS b x L = 400 x 400 mm (për pusetat e parkingut) sipas EN 124 C250	pcs	18		
3	An - H14	F.V. Tub GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 125 mm sipas EN 545	ml	80		
4	An - H15	F.V. Tub GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 150 mm sipas EN 545	ml	70		
5	An - H16	F.V. Tub GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 200 mm sipas EN 545	ml	28		
6	2.491/g	F.V. F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	100		
7	An - H17	F.V. Tub PE SDR33 me bashkime me elektroda me shkrirje Dj 125 x 4.9 mm	ml	8		
8	An - H18	F.V. Tub PE SDR33 me bashkime me elektroda me shkrirje Dj 160 x 6.2 mm	ml	8		
9	An - H19	F.V. Tub PE SDR33 me bashkime me elektroda me shkrirje Dj 250 x 9.7 mm	ml	6		
10	An - H20	F.V. Tub HDPE i brinjuar SN8 Dj 160 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	85		
11	An - H21	F.V. Tub HDPE i brinjuar SN8 Dj 200 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	110		

12	An - H22	F.V. Tub HDPE i brinjuar SN8 Dj 250 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	55		
13	An - H23	F.V. Bërryl GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 125 mm 45°	copë	20		
14	An - H24	F.V. Bërryl GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 150 mm 45°	copë	4		
15	An - H25	F.V. Bërryl GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 200 mm 45°	copë	2		
16	An - H26	F.V. Degëzim (Bragë) GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 125 mm 45°	copë	4		
17	An - H27	F.V. Degëzim (Bragë) GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 150 x 125 x 150 mm 45°	copë	8		
18	An - H28	F.V. Degëzim (Bragë) GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 200 x 150 x 200 mm 45°	copë	4		
19	An - H29	F.V. Reduksion GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 150 x 125 mm	copë	4		
20	An - H30	F.V. Pikë Kontrolli GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 125 mm	copë	4		
21	An - H31	F.V. Pikë Kontrolli GS me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike DN 200 mm	copë	1		
22	An - H32	F.V. e Njësisë me ngritje mekanike (me 2 pompa) e parafabrikuar q = 75 m³/orë, H = 15 - 20 m (komplet me aksesoret, saraçineskat dhe rakorderitë e montimit dhe lidhjeve)	copë	1		
23	An - H33	F.V. Pompë zhytëse q = 75 m³/orë, H = 20 m (komplet me aksesoret, saraçineskat dhe rakorderitë e montimit dhe lidhjeve)	copë	1		
24	An - H34	F.V. Saraçineska GS për ujëra të ndotur DN 80 mm sipas EN 1074, EN 558-1 and EN 1092-2 (në dalje të ndarësit të pompave)	copë	2		
25	An - H35	F.V. Saraçineska GS për ujëra të ndotur DN 200 mm sipas EN 1074, EN 558-1 and EN 1092-2 (në hyrje të rërëmbledhësit dhe tubi i bypass)	copë	2		
26	An - H36	F.V. Rërëkapës PE ose B/A q = 20 l/sek (75 m³/orë) (komplet me aksesoret, saraçineskat dhe rakorderitë për lidhje)	copë	1		
27	An - H37	F.V. Ndarës vajrash PE ose B/A për sipërfaqe = 5 000 m² q = 20 l/sek (75 m³/orë) (komplet me aksesoret, saraçineskat dhe rakorderitë për lidhje)	copë	1		
28	2.491/d	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=40mm, t = 3.0 mm, PN 10	ml	30		
29	An - H38	F.V. Tub PP-R Dj 20 mm PN 10 bar	ml	50		
30	2.494	F.V saracineska bronzi Ø 1/2 " = 15 mm	copë	2		
31	An - H39	F.V. Grup Presioni i Ujit të Pijshëm q = 5 m³/h; P (H) = 2.0 bar (≈ 20 m)	copë	1		
32	An - H40	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 110 mm	ml	2		
33	An - H41	F.V. Tuba dhe Rakorderi PP Dj 50 mm	ml	4		
34	An - H42	F.V. Pileta PP Dj 50 mm	copë	1		
35	An - H43	F.V. Tub HDPE i brinjuar SN8 Dj 125 mm me bashkime me gota dhe me gomina elastomerike	ml	15		
36	2.501	F.V WC allafrenga importi	copë	1		
37	2.495	F.V lavaman porcelani importi me mishelator	copë	1		
38	An - H44	F.V. Kutë me pompë për UN q = 10 m³/h; P (H) = 2.0 bar (≈ 20 m)	copë	1		
		Shuma V	leke			
		SHUMA(I+II+III+IV+V)				