

Preventiv

Objekti: RIKUALIFIKIM URBAN, PERMIRESIM INFRASTRUKTUROR I ZONES QENDRORE TE QYTETIT
(LAGJIA SOTALLARET DHE GAZIT)

Nr.	Analiza	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi (lek)	SHUMA (lek)
A		PUNIME PER EVADIMIN E MBETURINAVE DHE REHABILITIM TE ZONAVE KU JANE PRISHUR NDERTESAT				
		A-1. Punime dheu dhe transport mbeturinash				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h=1.5 m, toke e zak.	m ³	441.0		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m ³	450.0		
3	3.158/2a	Transport dheu me auto deri 2.0 km	m ³	9,291.0		
		Shuma A-1				
		Shuma A				
B		PUNIME PER NDERTIMIN E RRUGES				
		B-1 Rruge dhe Sheshe				
1	3.137	Germim dheu me ekskavator goma 0.15 m ³ , ne themele, toke zak, kategoria III, me shkarkim ne toke	m ³	8,400.0		
2	3.An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m ³	11,880.0		
3	3.243/1	F.V. Beton C16/20	m ³	584.0		
4	3.241	Shtrese betoni C12/15	m ³	248.0		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	23,640.0		
6	3.229/2	Shtrese binderi 6cm	m ²	20,000.0		
7	3.226	Shtrese asfaltobetoni 4cm	m ²	20,000.0		
8	3.246	Struktura monolite betoni me çakell C 20/25	m ³	290.0		
9	3.287	F V hekur betoni i zakonshem	ton	45.0		
10	2.286	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	6,000.0		
11	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	ml	6,024.0		
		Shuma B-1				
		B-2 Punime Elektrike				
1	3.An/53	F V shtylla metalike per ndricim, H=7m	cope	203.0		
2	An	FV ndricues Led 100W 230V	cope	203.0		
3	3.An/pp	FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	cope	203.0		
4	3.An/et	FV elektroda tokezimi te xinguar 50x3mm, L=150cm	cope	203.0		

5	An- M3	F V kuader komandimi komplet me santeri+fotoelement	cope	2.0		
6	An-56	F.V. Tuba metalik D=140mm	ml	24.0		
7	An-1	F.V. Kabell XYMM 0.6/ 1KV. 3x2.5mm2	ml	1,624.0		
8	An-2	F.V. Kabell FG7OR 0.6/ 1KV. 5x 25mm2	ml	2,780.0		
9	3.654/1	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 80	ml	11,120.0		
10	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ²	374.0		
		Shuma B-2				
					Shuma B	
C		PUNIME PER KUSH + KUZ				
1	3.379	F.V. Rere nen dhe mbi tubacione PE + kompaktesim	m ³	840.0		
2	An-9 M3	F.V. Zhavorr ne kanale + ngjeshje me shtresa cdo 25cm	m ³	1,560.0		
3	2.523/1	F.V tuba I brinjezuar HDPE ø 200 mm	ml	1,870.0		
4	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	4,581.0		
5	3.An/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1,964.0		
6	3.An/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	964.0		
7	3.An/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	164.0		
8	3.365	Tombino me tuba betoni ø 600, mbi shtrese betoni	ml	198.0		
9	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm, me kapak zgare hekuri	cope	254.0		
10	An - 19	Pusete b/a, 80 x 80 cm, h = 100 cm	cope	110.0		
11	An - 18	Pusete shkarkimi b/a, 50 x 50 cm, h = 100 cm	cope	190.0		
12	2.520	Tub kanalizimi pvc ø 110 mm	cope	490.0		
13	2.521	Tub kanalizimi pvc ø 140 mm	cope	320.0		
					Shuma C	
D		PUNIME PER SINJALISTIKEN DHE GJELBERIMI				
1	An145	Boje termoplastike (sprajt)	m ²	1,180.0		
2	An99	Tabele sinjalizimi	cope	116.0		
3	An167	F.V. peme me d > 10 cm	cope	814.0		
					Shuma D	
		SHUMA (A - D)				
		T.V.SH. 20%				
		VLERA NE TOTAL				