

PREVENTIVI Projekt Zbatimi

Objekti : "Rrugë e Re, L= 640 ml (Fshatrat Turistike 04060052)", Kavajë

Nr.	Anal	Emertimi i Punimeve	Njësia	Sasia Total	Çmimi	Vlera Totale
I						
		Punime vepra të vogla, kanal i mbuluar dhe murë mbajtëse shoqëruar me				
1	Punime dherash					
1	3.106/b	Gërmim dhe me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji ~ 2m, kategoria IV, me shk. ne mjet, për murin mbajtës dhe kanal in e veshur	m³	1,520.0		
2	3.158/2a	Transport dhe me auto deri 2.0 km	m³	1,520.0		
		Shuma	1			
2	Punime shtresash					
1	3.183/c	Shtresë zhavor lumi nen murin mbajtës, t=20cm	m²	1,550.0		
		Shuma	2			
3	Betoni e Betonarmeje					
1	3.241	Struktura te holla monolite betoni nen murin mbajtës, C 12/15	m³	28.0		
2	3.245	Struktura monolite betoni, mure mbajtës, C 25/30	m³	260.0		
		Shuma	3			
4	Punime Armature çeliku					
1	2.166	F V hekur betoni periodik, Ø 6÷ 10 mm, (Çelik S500)	ton	5.7		
2	3.289	F V hekur betoni periodik, Ç - 5, Ø >= 12mm, (Çelik S500)	ton	20.8		
		Shuma	4			
5	Ndërtimi i veprave të artit					
1	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me parë pas murit mbajtës	m³	610.0		
		Shuma	5			
		SHUMA I				
II						
		Punime Kanalizim Ujrave të shiut				
1	Punime Kanalizimi					
1	An - 23	Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me zgare gize	copë	28.0		
		Shuma	1			
2	Punime gërmimi					
1	3.89/a	Germim dhe per kanale seksion i detyruar me gjeresi b<2m, me eskavator 0.25 m³,	m³	1,750.0		
		Shuma	2			
3	Punime betoni e Betonarmeje					
1	3.243/1	Struktura e holle betoni C16/20, (për kanal in e veshur të muri mbajtës)	m³	113.0		
		Shuma	3			
4	Ndërtimi Veprave të Artit					
1	3.353	Mbushje me material shkembor	m³	77.0		
		Shuma	4			
5	Analiza teknike te reja					
1	3.158/1a	Transport dhe me auto ÷1 km	m³	1,750.0		
		Shuma	5			
6	Të ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika					
1	An P1	Furnizim vendosje tuba të brinjëzuar HDPE SN8, D=250 mm	m	600.0		
2	3.An/1t	Furnizim vendosje tuba të brinjëzuar HDPE SN8, D=315mm	m	25.0		
		Shuma	6			
7	Analiza të veçanta KUP					
1	An P2	Mbingritje puseta kontrolli të Ujërave të perdorura e ujesjellesi, Ø 1.5m ; H=1-1.5m	copë	10.0		
		Shuma	7			
		SHUMA II				
III						
		Punime Ndrçimi				
1	Punime shtresash					
1	2.261	Shtrese rere rreth tubit plastik, t=10 cm	m³	92.0		
		Shuma	1			
2	Analiza te reja per punime ujesjellesi					
1	2a60/1	F.V. tuba celiku Ø200mm te pa izoluar për (kemishime të kalimit kabllave elektrike), L=9	kg	262.0		
		Shuma				

3 Punime gërmimi						
1	3.89/a	Gërmim dhe për kanale seksion i detyruar me gjerësi b<2m, me eskavator 0.25 m³,	m³	220.0		
		Shuma 3				
4 Punime betoni e Betonarmeje						
1	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20, (për shyllat e ndricimit)	m³	10.0		
		Shuma 4				
5 Ndërtimi Veprave të Artit						
1	3.353	Mbushje me material shkëmbor	m³	52.0		
		Shuma 5				
6 Punime të ndryshme						
1	3.653	F.V.tub pvc, Ø150mm, (për elektrikun)	m	1,290.0		
2	3.654	F.V.tub pvc, Ø100mm, (për albtelekomin)	m	640.0		
		Shuma 6				
7 Analiza teknike të reja						
1	3.158/1a	Transport dhe me auto ÷1 km	m³	220.0		
		Shuma 7				
8 Të ndryshme, Elektrike dhe Sinjalistika						
1	3An/ksh	F.V. Krah për shtyllat e ndricimit, L=1.5m	copë	26.0		
2	3.An/53	F.V. shtylla metalike ndricimi, H=7.8m, t=4 mm, d=160mm	copë	26.0		
3	An	F.V kuader komandimi komplet me santari+fotoelement	copë	1.0		
4	3.An	F.V. ndriçues Smart VP CL1 CR M-S250W GG FAE 44004 me llampe 230W 230V	copë	26.0		
5	3An/pp	F.V puseta plastike, 40x40x40 cm, kapak i forte RIC 1084+1086	copë	26.0		
6	3.An/et	Elektroda tokezimi të xinguar+shirit tokezimi, h=1.5 m (50x3 mm)	copë	26.0		
		Shuma 8				
9 Analiza të veçanta elektrike						
1	An P3	F.V.tub i forte flesibel, Ø63 mm	m	640.0		
2	An P4	F.V.kablo ndricimi Cu i izoluar me gome,vendosje në konstrukcion, 3x2.5 mm²	m	182.0		
3	An P5	F.V puseta kontrolli, me kapak gize, (1.0*1.0*1.0) m	copë	2.0		
		Shuma 9				
10 Punime instalime teknologjike						
1	4.131/3.5	F.V.ne toke kablo Cu fuqie ÷1000V, me izolim gome e mbulese plastmasi, të armuar,	m	650.0		
2	4.149/7	F.V. percjellesa Cu të izoluar me gome, për tokezim me seksion 16 mm²	m	39.0		
		Shuma 10				
		SHUMA III				
IV Punime në Rrugë						
1 Punime shpyllëzimi						
1	3.2	Prerje bimë të vogla, Ø-10cm	m²	95.0		
2	3.5	Prerje e sistemit pemesh, Ø 41- 75 cm	copë	30.0		
		Shuma 1				
2 Punime dherash						
1	3.104/b	Gërmim dhe me ekskavator zingjir, 0.5 m³, në kanale gjerësi > 2 m, tokë zak., kategoria	m³	2,890.0		
2	3.158/1a	Transport dhe me auto deri 1.0 km	m³	2,890.0		
3	An	Mbushje me zhavor lumi në trupin e rrugës, përhapur e ngjeshur me makineri	m³	373.0		
		Shuma 2				
3 Punime shtresash						
1	3.183/a	Shtresë zhavor lumi, t=10cm (trotuari)	m²	3,340.0		
2	3.183/c	Shtresë zhavor lumi, t=20cm (trotuari)	m²	1,880.0		
3	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave, t=15cm, përhapur e ngjeshur makineri	m²	7,008.0		
4	3.212/c	Shtresë stabilizanti, t=15cm	m²	3,970.0		
		Shuma 3				
4 Punime asfaltimi						
1	3.222/2	Shtresë binderi me granil gur kave, 6cm, me makineri	m²	3,970.0		
2	3.226/1	Shtresë asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m²	3,970.0		
		Shuma 4				
5 Betoni e Betonarmeje						
1	3.238	Struktura monolite betoni, C 6/10	m³	56.0		
		Shuma 5				
6 Punime të ndryshme						
2	3.617	F V bordura betoni 15x25 cm	m	720.0		
3	3.620	Trotuar, me 6 cm beton, me pllaka	m²	1,287		
		Shuma 6				

7	Analiza teknike për punimet e sinjalistikës rrugore					
1	An127	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 15 cm. Bikomponente (sprajt)	m	1,830.00		
2	An151	Vizime me boje bikomponente	m ²	10.00		
3	An155	FV tabela te ndryshme rrugore, D=90cm	copë	6.00		
4	An156	F V tabela rrugore treguese, 150x40cm	copë	4.00		
5	An P7	Handrail-PS2	m	113.00		
		Shuma	7			
		SHUMA	IV			
		SHUMA I+II+III+IV				
		T.V.SH				
		TOTALI				

PREVENTIVUESI
DREJTOERIA E PLANIFIKIMIT E ZHVILLIMIT TE TERRITORIT

