

PREVENTIV

Objekti: **Sistemim-Asfaltimi i Rrugës fshati Babje (NjA Qender) Librazhd**
Gjatesia e rruges L = 6.432 km, Gjeresia e shtreses 3.5 m

Nr	Nr.anal.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
I-PUNIME GERMIMI						
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	22681		
2		Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri.	m3	6915		
3		Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	2100		
4		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	17866		
		SHUMA I				
II-PUNIME BETONI, B/ARME DHE TOMBINO						
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	3135		
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	3135		
3		Beton C25/30 per mure anesore mbajtes	m3	425		
4		Beton C25/30 per mure anesore prites	m3	894		
5		Beton C25/30 per riparimin e urave ekzistuese(portalet, muret, soletat e urave dhe bazamentet)	m3	180		
6		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	12.9		
7		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	15		
8		Beton C25/30 per portale dhe puseta per tombino	m3	418		
9		Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	ml	30		
10		Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	ml	78		
11		Tombino me tuba betoni Ø 1200, mbi shtrese betoni	ml	28		
12		F.V. Tuba metalik D=219mm (per vaditje intersektme)	ml	54		
13		Shtrese betoni C 12/15 (per kanal)	m3	527		
14		Shtrese betoni C 12/15(kuneta ne muret prites)	m3	22.5		
15		Mbushje me material shkembor pas mureve	m3	650		
16		Ndertim drenazhi, mbushje me gure kave	m3	80		
17		Tub Ø 90 mm per kullimin e ujrave ne mure	ml	45		
		SHUMA II				
III-MURE BETONARME DHE MURE ME GABIONA (CS 59 , CS 104)						
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne mjet	m3	1208		
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1208		
3		Shtrese betoni C 12/15(nen themelin e murit b/a)	m3	25		
4		Beton C25/30 per murin betonarme	m3	208		
5		F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	9.45		
6		F V hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm	ton	4.2		
7		Gabiona me rrjete teli te zinguar e gure kave 1x1x1 m	m3	160		
8		Gabiona me rrjete teli te zinguar gure kave1x1x1.5 m	m3	180		
9		Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	400		
10		Struktura monolite betoni C 16/20 (per brez betoni)	m3	8		
11		Mbushje me zhavorr pas mureve	m3	595		

12		Mbushje me shkemb te germuar me pare	m3	580		
13		Tub Ø 90 mm per kullimin e ujrave ne mure	ml	15		
		SHUMA III				
IV-PUNIME SHTRESASH						
1		Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	3216		
2		Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	32790		
3		Shtrese stabilizant t=10cm	m2	32790		
4		Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	22980		
5		Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	22980		
		SHUMA IV				
V -PUNIME TROTUARI						
1		Germim dheu me ekskavator goma, 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	74.4		
2		Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	74.4		
3		F V bordura betoni 20x30 cm	ml	280		
4		Shtrese zhavor lumi t=20cm	m2	336		
5		F.V Pllaka betoni per trotuar t=6cm ,mbi shtrese granili.	m2	336		
6		Shtrese betoni C 12/15(per kunete dhe nen bordure)	m3	22		
7		F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	250		
8		Pusete b/a shiu 40 x 60, h = 100 cm, me kapak gize	cope	10		
9		Mbushje me zhavor mbi tuba	m3	40		
		SHUMA V				
		VI - PUNIME NDRICIMI RRUGOR DHE INFRASTUKTUR NENTOKESORE				
1		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15		
2		Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	15		
3		Shtrese rere natyrore t=10cm	m2	112		
4		Tub fleksibel, Ø63 mm	ml	280		
5		F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 5x10mm2	ml	320		
6		F.V. Kabell 0,6/1 KV ; tip RG7R ; 3x1,5mm2	ml	100		
7		F V shtylla metalike per ndriçim, H=7m, d=160mm	cope	10		
8		FV ndricues Smart VP CL1 CR M-S 250W GG FAE 44004,me llampe 250W 230V	copë	10		
9		FV elektroda tokezimi te xinguara 50x3mm, L=150cm	cope	10		
10		Puse kontrolli 1x1x1.5m(elektro-telefonike) me kapak gize	cope	4		
11		FV pusete plastike 40x40x40, kapak te forte RIC 1084+1086	copë	10		
12		F.V tuba celiku Ø200 mm per intersektimet, L= 8 ml x 31.5 kg/ml	kg	145		
		SHUMA VI				

VII-PUNIMET E SINJALISTIKES RRUGORE						
1		FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	45		
2		Pervijues kthese e ngushte ose e forte	cope	16		
3		Vizime me boje bikomponente(kembesore +stop)	m2	10		
4		Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikomponente (sprajt)	ml	13116		
5		F.v tabela rrugore treguese 150x40 cm	cope	1		
6		Guardrail- N2 anesore me 2 valez. ne 1 ane , W4 + aksesoret	ml	1250		
		SHUMA VII				
		SHUMA I-VII				
		Fond rezerve 2.5%				
		SHUMA				
		T.V.SH. 20%				
		TOTALI				