
RELACION TEKNIK


**RIKONSTRUKSION I FASADAVE TE DISA PALLATEVE NE QYTETIN E
COROVODES**

Nentor 2017

I. GJENDJA EKZISTUESE

Rikonstrukcion I fasadave te disa pallateve ne qytetin e Corovodes

Pershkrim mbi zonen e projektit



Rrethi i Skraparit, me Sipërfaqe 775km² dhe lartësi mesatare 788m mbi nivelin e detit, shtrihet në pjesën veri-lindore të rajonit jugor te vendit, midis paraleleve 40° e 44 ' gjerësi gjeografike veriore dhe 40°40 ' gjerësi gjeografike jugore, si dhe meridianëve 20° e 04 ' gjatësi gjeografike lindore dhe 20°27 ' gjatësi gjeografike perëndimore. Qendra e Skraparit është qyteti i Çorovodës. Pikat me ekstreme te rrethit janë në veri fshati Tërove, në jug fshati Sevrani, në perëndim fshati Vale dhe në Lindje fshati Meleke. Midis këtyre skajeve gjatësia më e madhe nga veri në jug në vijë të drejtë është 42.5 km kurse gjerësia nga Lindja në Perëndim është 30 km. Gjatësia e përgjithshme e kufirit administrativ të Rrethit të Skraparit është 147 km. Përgjithësisht ky kufi kalon nëpër kreshtat e vargjeve malore. Atë e përshkojnë lugina e Osumit dhe e Tomorricës, si dhe një rol të rëndësishëm luajnë grykat e qafat, si: qafa e Kulmakut dhe e Gjarpërit (në zonën e Tomorricës), si dhe gryka e Dëvrisë. Relievi i Skraparit është mjaft i larmishëm dhe tërheqës për syrin e vizitorit.

• Pershkrimi i qellimit te projektit

Qendra ekzistuese e qytetit në realitet shetnjekryqezimi rruges nacionale merr rrugete lidhëse me zonën e kanioneve në drejtim të qytetit të Permetit. Nevoja e rehabilitimit të kësaj qendre bëhet për të kthyer në identitet godinat, objekt studimi pasi që nga ndertimi i tyre e deri me sot nuk është bërë asnjë lloj ndërhyrje.

Perveerehabilitimittegodinave ekzistuese, qe ndodhen ne arteriet kryesore te rugeve te qytetit eshteI nevojshemedheplanifikimi ne te ardhmen I rehabilitimit te fasadave te godinave te tjera, Ne kete faze jane parashkuar per tu rehabilituar 16 pallate.

- **Propozimet e Projektit**

Detyrateprojektimitqendron ne qellimin shnderrimit te qytetit teSkraparitnenjeqytet te denje.

Suvatimi i fasadave do te realizohet ne menyre graduate ne te gjitha banesat, duke nisur, fillimisht, nga ato qe ndodhen prane (buze) akseve rrugore qe pershkojne qytetin.

2-) Gjate hartimit te dokumentacionit teknik (projektit e preventivit le zbatimit) te kihenparasysh:

Respektimi i Kushteve Teknike te Projektimit per proceset e punime e qe parashikohen te realizohen

Paraqitja grafike e pojektit te behet ne format A3 me ngjyra, ndersa preventivi ne format A4

Vizatimet do te permbajne:

pamjet e banesave ne kater pamjet ne dy versione: si jane dhe si do te shnderrohen pas nderhyrjeve te shoqeruara me shenime teknike. qe dote shpjegojne ne menyre te detajuar punimet qe dote kryhen.

Te vleresohen nderhyrjt per dy raste:

- ✓ se pari nderhyrje ne banesat qe jane te suvatuara
- ✓ dhe sedyti nderhyrjet ne banesat e pasuvatuara

Ne rastin e pare, te planifikohet prishja e suvatimeve ekzistuese pastrimi i siperfaqeve qe do te suvatohen, suvatimi dhe lysterja.

Ndersa ne rastin e dyte te planifikohen pastrimi i siperfaqeve qe do te suvatohen, dhe lysterja.

Per te dy rastet vleresohet marka e llacit qe do te perdoret, si dhe cilesia e bojrave qe do te perdoren per lysterje ne vares teagjentit atmosferike, si dhe vendndodhja ne nje zone ku stina e dimrit eshte realtivisht i ftohte dhe me lageshti.

Preventivi te hartohet duke u mbeshtetur ne manualin e cmimeve 2015.Ne perberje te tij te parashikohet edhe ngritja e skelerise.

Perpara dorezimit perfundimtar te projlekt-preventivi hartuesi i tij te paraqese tre

variante të lyerjes së banesave tek investitori për të vendosur variantin që do të zbatohet.

- ✓ Rekomandoj me që, nëse në sondazhet e ndryshme gjatë periudhës së punës për hartimin e dokumentacionit teknik konstatohet se ka nevojë dhe për punime të tjera të domosdoshme.

Në studim janë përfshirë disa nga fasadat e godinave ekzistuese, shkallat e ndërhyrjes dhe propozimet për shprehjet e mundshme.

Në preventivë bashkëngjitur projektit janë propozuar dhe variatete materiale të veçanta që kanë:

Fasadat ekzistuese

Një sërë objektesh ekzistues në anë të rrugës kryesore janë marrë në trajtim. Një numër objektesh të ulët janë përdorur për të prishur dhe të rikthyer në gjendje ekzistuese. Objektet trajtohen sipas disa tipeve:

- Banime dhe komerciale të ndërtuara para dekadës së '90

- Me qëllim të regjardheshër bimeshterë

1. Gjendja ekzistuese e fasadave

Pas rëvimeve fotografike dhe teknike të fasadave janë vërejtur problematika që kanë të ndryshme për sa i përket fasadave ekzistuese të godinave mbisuvane, bojatisjen apo ndryshimet në volumetri.

Objekti nr.1

Problematika të shumta në fasadë për shkak të lageshtisë kanë bërë

që sipërfaqja të mos jetë lineare por me shtatë vetëm në katin e parë dhe një sipërfaqe e vogël është e suvatuar e cila duhet të prishet dhe pas kësaj të suvatohet i gjithë pallati. Nderhyrja do të jetë e uniformë nëse volumet dhe ngjyra.. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet i kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granit e cemento të zakonshme.



foto

Ne objektin nr.2

Verehenmufatje teshumtatesuvatimit edhe pse është I suvatuar prandajprojektido teperfs hije prishjen e tesajdhemepasnderhyrjaintegruesee siperfqqessesuvasedhe uniformimimengjyradotejetefazafinalee projektimit.. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.



foto

Ne objektet nr.3

Kemimodifikimejovetemtasesiperfqsessejashtemeporedheuniformimte volumevepershkakseobjketetnukndjekinnjefilozofiqetibejneatoteintegrohenne kontekstinezonespordisajanemepensilinadisamecatidheobjketetjeraqejaneme1 kat.Parashikohet prishja e këtyre shtesave dhe sistemimi I fasadës dhe suva I tyre.

ProjektimiI tyredotedoteperfs hijeperputhjenmenjeratjeterendhedhesecilae trajtuarne menyretevecanteperrishpendarjene volumevedheidentifikimine tyrepermesngjyrave.. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.



Objektinr.4

Objektet me betonum kanë ndiferencë në volumetrike dhe hapjeve, ku objektika vetratet me byllurë disakatedhenë kat përdhe ka një ambient shtesë që do të duhet të priset dhe të sistemohet i cili duket i pambarur. Nderhyrja në ketofasadat do të realizohet duke i upershtatur me suvatim dhe sistemim të ambienteve shtesë.. Po kështu do të sistemohen të gjitha avanciat e balkoneve si dhe tek parapet i kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granit e cemento të zakonshme.



Objektinr 5

Objektikanë hyrje të djathtë një shtesë që duhet të priset dhe heqja e strehave të llamarinave në disa ballkone si dhe suvatimi I ri pasi nuk ka suvatim. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.



Objektinr 6

Objektikanë hyrje tëmajtë një shtesë që duhet të priset dhe heqja e strehave të llamarinave në disa ballkone si dhe suvatimi I ri pasi nuk ka suvatim. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Objekti nr. 7

Objektikanë veri një shtesë që duhet të priset dhe heqja e strehave të llamarinave në disa ballkone si dhe suvatimi I ri pasi nuk ka suvatim. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Objekti nr. 8

Objektieshtenjegodinee vjeter dhe tejet e amortizuar me katër kat.Nderhyrja doteperqendrohetnesuvatim dhe bojatisjekueshtee nevojshtepershkaktevolumetmodifikuarapo ngjyraveqenukpershtatenmeprojektin.Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Objekti nr. 9

Objektieshtenjepesë kat dhe ndërtuar me tulla silikat.Nderhyrja doteperqendrohetnesuvatim dhe bojatisjepershkaktevolumetmodifikuar.Në fasadë ka rrjet të shumtë me kablllo të cila duhet të sistemohen dhe të hiqen strehat dhe prishja e konsojve të dalë. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Objekti nr. 10

Objektieshtegjashtë kat dhe ndërtuar me tulla silikat.Nderhyrja doteperqendrohetnesuvatim dhe bojatisjepershkaktevolumetmodifikuar.Në fasadë ka rrjet të shumtë me kablllo të cila duhet të sistemohen dhe të hiqen strehat dhe prishja e konsojve të dalë. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Objekti nr. 11

Objektieshtekatër kat dhe ndërtuar me tulla silikat.Nderhyrja doteperqendrohetnesuvatim dhe bojatisjepershkaktevolumevetemodifikuar.Në fasadë ka rrjet të shumtë me kablllo të cila duhet të sistemohen dhe të hiqen strehat dhe prishja e konsojve të dalë. Po kështu do të sistemohen të gjitha davancialet e balkoneve si dhe tek parapet I kafazit të shkallës. Ndërsa pjesa e xokolaturës duhet të suvatohet me granil e cemento të zakonshme.

Te gjitha objektet qe do te rikonstruktohen te do te vishen me system kaport si ne detajin e projektit.