

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë si dhe Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstruksion dhe ndërtimi i kabinave

Nr	Emertimi	Vlera
1	Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë	
2	Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstruksion dhe ndërtimi i kabinave	
	SHUMA	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC"
Rrogozhinë

Nr	Emertimi	Vlera
1	Rrjet TU me kablllo me vetembajtje ABC	
2	Rikonstruksion kabine elektrike	
	SHUMA	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

PREVENTIV PERMBLEDHES TU

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogzhinë

Nr	KABINA	
1	Kalush 1 KJ0023	
2	Kalush 2 KJ0024"	
3	Kalush 3 KJ0025"	
4	Lekaj Uku KJ0004"	
5	Lekaj 6 (Dedej) KJ0868	
6	Luz M Kompleksit KJ0878	
7	Luz M Desaraj KJ0875	
8	Luz M Lecinaj KJ0873	
	SHUMA	
	Fondi rezerve 5 %	
	SHUMA PA TVSH	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Kalush 1|KJ0023"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	165		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	151		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	7		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	157		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	71		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	24		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	5		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	40		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kabllo 20kV	ml	1		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	4		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	4		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	5		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	8		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	506		
15	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	485		
16	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	367		
17	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	743		
18	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	1,435		
19	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	455		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	76		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	48		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	50		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	60		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	100		

25	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	128		
26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	72		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm ² (1x6/6)mm ²	ml	1,560		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	108		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	104		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	54		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	70		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	24		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	0.13		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	0.38		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	0.50		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	0.50		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	0.25		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.20		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.10		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	25		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	75		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	50		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	50		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	25		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	2.55		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm ² M12	cope	51		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	25		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	100		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	48		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	60		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	166		

54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	2.99		
		<i>shuma 1/1</i>	<i>leke</i>			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve" si dhe atij te "Normave Komunale" mbeshtetur ne udhezimin Nr.2 date 08.05.2003 ne mbeshtetje te ligjit 8402 date 10.09.1998
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 629 date 15.07.2015. Paga orare eshte marre 185 leke sipas kesaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri ne distance 5 km.
- 5 - Te kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nen vezhgimin e mbikqyresit te punimeve
- 6 Te gjitha punimet te kryhen duke zbatuar rigorozisht regulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Te behet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Kalush 2|KJ0024"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	81		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	74		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	4		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	79		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	37		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	11		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	32		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	16		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kablo 20kV	ml	6		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	2		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	2		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	342		
15	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	257		
16	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	105		
17	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	457		
18	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	549		
19	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	156		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	39		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	20		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	30		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	30		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	38		

25	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	64		
26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	72		
B/5 - KABLLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm ² (1x6/6)mm ²	ml	1,680		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abONENTI 4 x(16-95)mm ²	cope	116		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abONENTI 16-95/1.5-10mm ²	cope	112		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abONENTI 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	58		
33	MK-35/70	F.V Qafore abONENTI D = 150 mm	cope	36		
34	MK-35/70	F.V Qafore abONENTI D = 220 mm	cope	11		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	0.75		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	2.25		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	3.00		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	3.00		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	1.50		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	1.20		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.60		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	11		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	33		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	22		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	22		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	11		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	1.15		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xingura 95 mm ² M12	cope	23		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	11		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	51		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	24		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	30		

53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	84		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.75		
		shuma 1/2	leke			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve" si dhe atij te "Normave Komunale" mbeshtetur ne udhezimin Nr.2 date 08.05.2003 ne mbeshtetje te ligjit 8402 date 10.09.1998
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 629 date 15.07.2015. Paga orare eshte marre 185 leke sipas kesaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri ne distance 5 km.
- 5 - Te kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nen vezhgimin e mbikqyresit te punimeve
- 6 Te gjitha punimet te kryhen duke zbatuar rigorozisht regulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Te behet tokezimi i perseritur i shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Kalush 3|KJ0025"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	84		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	77		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	4		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	87		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	44		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	9		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	-		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	30		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kabllo 20kV	ml	-		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	3		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	3		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	4		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	368		
15	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	115		
16	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	403		
17	MK-43/102.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	525		
18	MK-43/101.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	587		
19	MK-43/101.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	-		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	45		
21	MK-35/70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	17		
22	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	30		
23	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	42		
24	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	34		

25	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	60		
26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	40		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm ² (1x6/6)mm ²	ml	1,620		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	112		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	108		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	56		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	38		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	9		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	10		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	30		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	20		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	20		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	10		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	1.05		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xingura 95 mm ² M12	cope	21		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	10		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	56		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	27		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	33		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	84		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.86		
shuma 1/3			leke			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve" si dhe atij te "Normave Komunale" mbeshetur ne udhezimin Nr.2 date 08.05.2003 ne mbeshetjet te ligjit 8402 date 10.09.1998
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 629 date 15.07.2015. Paga orare eshte marre 185 leke sipas kesaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri ne distance 5 km.
- 5 - Te kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nen vezhgimin e mbikqyresit te punimeve

6 Te gjitha punimet te kryhen duke zbatuar rigorozisht regulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik

7 - Te behet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$

8 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Lekaj Uku|KJ0004"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	68		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	62		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	3		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	66		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	31		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	9		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	16		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	24		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kablo 20kV	ml	1		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	3		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	3		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	242		
15	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	208		
16	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	296		
17	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	546		
18	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	435		
19	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	-		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	38		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	18		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	24		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	42		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	20		
25	MK-35/70	F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	40		

26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	16		
B/5 - KABLLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm ²	ml	870		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	-		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	58		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	58		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	-		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	29		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	24		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	0.13		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	0.38		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	0.50		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	0.50		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	0.25		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.20		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.10		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	5		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	15		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	10		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	10		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	5		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	0.55		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm ² M12	cope	11		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	5		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	43		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	20		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	25		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	68		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.45		
shuma 1/4			leke			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve"

si dhe atij të "Normave Komunale" mbështetur në udhëzimin Nr.2 datë 08.05.2003 në mbështetje të ligjit 8402 datë 10.09.1998

- 3 - Në analizat teknike sigurimet shoqërore që paguhen nga punëdhënësi janë marrë 16.7 % në zbatim të VKM Nr. 629 datë 15.07.2015. Paga orare është marrë 185 leke sipas kësaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri në distancë 5 km.
- 5 - Të kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nën vëzhgimin e mbikqyresit të punimeve
- 6 Të gjitha punimet të kryhen duke zbatuar rigorozisht rregulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Të bëhet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Në këto preventiv nuk janë llogaritur vlerat për mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndërtimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Lekaj 6 (Dedëj)|KJ0868"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	156		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	142		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	7		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	156		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	76		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	19		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	28		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	32		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kablo 20kV	ml	4		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	4		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	4		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	4		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	1,500		
15	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	509		
16	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	422		
17	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	635		
18	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	1,132		
19	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	532		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	95		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	51		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	114		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	46		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	82		
25	MK-35/70	F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	112		

26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	76		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm ²	ml	2,220		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	152		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	148		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	76		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	61		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	15		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. ` 0.75 m ²	m ³	0.50		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	1.50		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	2.00		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	2.00		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	1.00		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.80		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.40		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	21		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	63		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	42		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	42		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	21		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	2.15		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguar 95 mm ² M12	cope	43		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	21		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	100		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	48		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	59		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	158		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	4.40		
shuma 1/5			leke			

Shenime;

1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015

2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve"

si dhe atij të "Normave Komunale" mbështetur në udhëzimin Nr.2 datë 08.05.2003 në mbështetje të ligjit 8402 datë 10.09.1998

- 3 - Në analizat teknike sigurimet shoqërore që paguhen nga punëdhënësi janë marrë 16.7 % në zbatim të VKM Nr. 629 datë 15.07.2015. Paga orare është marrë 185 leke sipas kësaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri në distancë 5 km.
- 5 - Të kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nën vëzhgimin e mbikqyresit të punimeve
- 6 Të gjitha punimet të kryhen duke zbatuar rigorozisht rregulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Të bëhet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Në këto preventiv nuk janë llogaritur vlerat për mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndërtimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Luz M Kompleksit KJ0878"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	52		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	48		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	2		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	45		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	17		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	10		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	15		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	15		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kabllo 20kV	ml	1		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	2		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	2		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	147		
15	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	115		
16	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	230		
17	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	-		
18	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	785		
19	MK-43/101.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	144		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	29		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	21		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	20		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	12		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	46		
25	MK-35/70	F V. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	40		

26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	32		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm ²	ml	1,950		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	134		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	130		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	67		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	15		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	10		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	0.13		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	0.38		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	0.50		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	0.50		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	0.25		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.20		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.10		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	9		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	27		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	18		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	18		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	9		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	0.95		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguar 95 mm ² M12	cope	19		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	9		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	41		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	14		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	17		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	53		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.36		
shuma 1/6			leke			

Shenime;

1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015

2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve"

si dhe atij të "Normave Komunale" mbështetur në udhëzimin Nr.2 datë 08.05.2003 në mbështetje të ligjit 8402 datë 10.09.1998

- 3 - Në analizat teknike sigurimet shoqërore që paguhen nga punëdhënësi janë marrë 16.7 % në zbatim të VKM Nr. 629 datë 15.07.2015. Paga orare është marrë 185 leke sipas kësaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri në distancë 5 km.
- 5 - Të kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nën vëzhgimin e mbikqyresit të punimeve
- 6 Të gjitha punimet të kryhen duke zbatuar rigorozisht rregulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Të bëhet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Në këte preventiv nuk janë llogaritur vlerat për mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndërtimi.

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Luz M Desaraj\KJ0875"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	51		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	46		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	2		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	51		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	25		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	6		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	15		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	15		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kablo 20kV	ml	3		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	2		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	2		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojttese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	2		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	274		
15	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	167		
16	MK-43/102.C	FV. Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	265		
17	MK-43/102.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	302		
18	MK-43/101.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	302		
19	MK-43/101.C	FV.Kabllo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	371		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	46		
21	MK-35/70	FV.Qafore linje me dy krah per D=220	cope	18		
22	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	26		
23	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	30		
24	MK-35/70	FV.Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	40		
25	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	44		

26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	32		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm2 (1x6/6)mm ²	ml	1,050		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	30		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	72		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	70		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	4		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	36		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	20		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	6		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	0.31		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	0.94		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	1.25		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	1.25		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	0.63		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	0.50		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	0.25		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	9		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	27		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	18		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	18		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	9		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	0.95		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguar 95 mm ² M12	cope	19		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	9		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	62		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	16		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	19		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	52		
54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.41		
shuma 1/7			leke			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve"

si dhe atij të "Normave Komunale" mbështetur në udhëzimin Nr.2 datë 08.05.2003 në mbështetje të ligjit 8402 datë 10.09.1998

- 3 - Në analizat teknike sigurimet shoqërore që paguhen nga punëdhënësi janë marrë 16.7 % në zbatim të VKM Nr. 629 datë 15.07.2015. Paga orare është marrë 185 leke sipas kësaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri në distancë 5 km.
- 5 - Të kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nën vëzhgimin e mbikqyresit të punimeve
- 6 Të gjitha punimet të kryhen duke zbatuar rigorozisht rregulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Të bëhet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Në këto preventiv nuk janë llogaritur vlerat për mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndërtimi.

Emërtimi i Objektit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Ndërtim rrjeti TU me përcjellës ABC për kabinën "Luz M Lecinaj\KJ0873"

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlera
B1 - DEMONTIME						
B/2 - SHTYLLA						
1	3-498/b	Germim gropa shtyllash, toke e forte kat IV, ~2.5m, sip tab 1.5m ²	m ³	58		
2	2-262/4	Shtrese betoni C 16/20	m ³	53		
3	2-261	Mbushje me rere per fiksimin e shtyllave b/a	m ³	3		
4	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	55		
5	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	24		
6	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 15kN (me makineri)	cope	9		
B/3 - KABLLO XLPE TU 0,6/1 kV +AKSESORE (DALJET E PARA)						
7	MK-42/98.1	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne toke	ml	-		
8	MK-42/98.2	FV. kabell TU fuqie XLPE AL-4x95mm ² ne shtylle	ml	30		
9	4-141/a7.0	FV. Shtrim shirit sinjalizimi per kablo 20kV	ml	-		
10	MK-44/112	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	cope	3		
11	MK-46/126	FV. Terminal tu 0.4kV per kalim nga kablli pvc ne kabell abc mm	cope	3		
12	MK- 29/57 An	FV. Fasheta metalike. jashteme. vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	cope	6		
13	MK - 35/70 An	FV. Mbrojtese kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	cope	3		
B/4 - KABLLO ALUMINI ME VETEMBAJTJE TIP " ABC "+AKSESORE						
14	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x95 mm ²	ml	123		
15	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x70 mm ²	ml	68		
16	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x50 mm ²	ml	379		
17	MK-43/102.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x35 mm ²	ml	184		
18	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x25 mm ²	ml	637		
19	MK-43/101.C	FV. Kablo TU me vetmbajtje "ABC" Al-4x16 mm ²	ml	-		
20	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=150	cope	45		
21	MK-35/70	FV. Qafore linje me dy krah per D=220	cope	18		
22	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(70-95)mm ²	cope	10		
23	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(35-50)mm ²	cope	28		
24	MK-35/70	FV. Tirantues linje 4x(25-16)mm ²	cope	48		

25	MK-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	44		
26	MK-35/70 An	FV. Koke fundore 16-95mm ²	cope	48		
B/5 - KABLO TU PER FURNIZIMIN E ABONENTIT+ AKSESORE						
27	MK-43/100.C	FV.Kabell koaksial TU Cu 2x6 mm ² (1x6/6)mm ²	ml	1,140		
28	MK-43/101.C	F.V Kabell Cu 4x10mm ² me izolac. PVC - 0.6/1kV i abonentit	ml	60		
29	MK - 35/70	FV.Tirantues abonenti 4 x(16-95)mm ²	cope	80		
30	MK - 35/70	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10mm ²	cope	76		
31	MK - 35/70	FV.Konektor abonenti 35-70/16-25mm ²	cope	8		
32	MK-17/34 An	F.V Up fiksus metalik Ø12+ganxhe me forme sy hapur	cope	40		
33	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 150 mm	cope	23		
34	MK-35/70	F.V Qafore abonenti D = 220 mm	cope	9		
B/6 - PUNIME CIVILE						
35	3-46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me sek. 0.75 m ²	m ³	-		
36	3-88/a	Germ/dheu ekskav. kanale ~ 2 m, prani uji, kt. III, me shk ne toke	m ³	-		
37	3-182/a	Shtrese rere natyrore t=10cm	m ²	-		
38	3-182/c	Shtrese rere natyrore t=20cm	m ²	-		
39	2-286/An	Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere	m ²	-		
40	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	-		
41	3-209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhap/ngjeshur makin	m ²	-		
B/7- TOKEZIMI I PERSERITUR I NEUTRIT DHE AKSESORET E TIJ						
42	MK-35/70	FV. Konektor izolues linje (16-95/16-95)	cope	12		
43	MK-55/144	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm(fleksibel)	ml	36		
44	MK-55/143	F.V Shirit tokez.St/Zn 40x4	ml	24		
45	MK-31/61	F V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	cope	24		
46	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	12		
47	3-Çm-156	F.V Bullon St/Zn M12x40 dado/rondele suste/rondele drejte	kg	1.25		
48	L6-107	F.V. kapikorda te xinguara 95 mm ² M12	cope	25		
B/8 - KOLAUDIME						
49	L6 - 402	Kolaudim i rezistences se tokezimit	shtylle	12		
B/9- TRANSPORT						
50	MN-3-Çm-46	Sherbim vinc kulle 0.5-1ton, teleskopik per h > 7 m (1,05 ore/shtylle)	ore	51		
51	3-Çm -17/An	Autovinxh 5 ton per ngritjen e zbritjen e shtyllave ne auto	ore	17		
52	3.An50	Transport element betoni dhe b/a me auto deri 10 km	ton/km	21		
53	3 - 158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km (auto vetshkarkuese)	m ³	58		

54	3-392/An50	Transport materiale me auto deri ne 10 km	ton	1.19		
		shuma 1/8	leke			

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve" si dhe atij te "Normave Komunale" mbeshtetur ne udhezimin Nr.2 date 08.05.2003 ne mbeshtetje te ligjit 8402 date 10.09.1998
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 629 date 15.07.2015. Paga orare eshte marre 185 leke sipas kesaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri ne distance 5 km.
- 5 - Te kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nen vezhgimin e mbikqyresit te punimeve
- 6 Te gjitha punimet te kryhen duke zbatuar rigorozisht regulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Te behet tokezimi i perseritur i shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi.

PREVENTIV PERMBLEDHES I KABINAVE

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC"
Rrogozhinë

Nr	KABINA	
1	Kalush 1 KJ0023	
	SHUMA PA TVSH	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

PREVENTIV NR 2/1

Emërtimi i Objektivit: Rikonstruksion rrjeti TM, kabina dhe rrjet T.U me përcjellesa AL me vetëmbajtje të tipit "ABC" Rrogozhinë

Emërtimi i preventivit : Spostim i kabines elektrike 10/0.4 kV, ajrore me dy shtylla "Kalush 1|KJ0023"

Nr	Emertimi i preventivit	Njesia	Vlera
1	Preventiv 2/1 A	Lekë	
2	Preventiv 2/1 B	Lekë	
	Vlera	Lekë	

PREVENTIV NR 2/1 A

A - Makineri Pajisje+ Baza Materiale

Nr		Emertimi I Materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	20002644	Ndares TM 6-10 kV 400 A i Jashtem	cope	1		
2	20002132	Siguresa TM 6-10KV	cope	3		
3	20002110	Shkarkues TM 6 kV	cope	3		
4	20001513	Panel TU 1 x 400 + 4 x 200 J (me matje)	cope	1		
		SHUMA 2/1A	Lekë			

PREVENTIV NR 2/1 B

B - Fuqia Punetore

Nr	Analizë	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	Mk-1	FV. Shtylla b/a M-300 linja 0.4-10kV NM-10/15 m/kN ,220/350/5	cope	1		
2	MK-1	F.V. Shtylla betonarme te centrifuguara 9 ml, 6kN (me makineri)	cope	1		
3	3-498	Germ.dheu per gropa shtyllash TL/toke e bute kat. I II h~2,5 m	m³	5.77		
4	3. 240	Strukture monolite per betonimin e shtyllave C 10/15	m³	5.47		
5	1.131/p	Tuba betoni Ø 400 mm	ml	3.60		
6	2.261	Shtrese rere (per gropat e shtyllave)	m³	0.15		
7	MK - 11/2	FV. izolator mbeshketes 20kV ne tranverse	cope	6		

8	L6-120	Demontim thike ngarkese TM 6/10 kV	cope	1		
9	L6-37	Demontim siguresse TM 6/10 kV	cope	3		
10	L6-107	Demontim koke kablli (0.4/6/10) kV	cope	8		
11	L6-43	Demontim panel TU	cope	1		
12	L6-74/c	Demontim kabell + ura (TU)	ml	6		
13	L6-161	Demontim transformator fuqie 250-560 kVA	cope	1		
14	L6-196	F.V.Hekur shirit i galvanizuar ne te nxehte Fe-Zn 40x4mm ne kanal	m	10		
15	MK-55/14	F.V Litar çeliku St/Zn Φ 12 mm	ml	8.00		
16	MK -70	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn $\emptyset$ 12mm	cope	5		
17	MK-31/61	F.V.Elektroda tokezimi,"X"50x50x5mm L=1.5m e galvanizuar	copë	4		
18	MK -70	F.V. Morseta St/Zn per tokezimin	cope	2		
19	L6 - 87 an	F.V. Terminal per kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ²	cope	8		
20	L6 - 74/c	F.V. Kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ² (Ura TU)	m	28		
21	L6 - 108	F.V. Kapikorda sy- qaf gjate CU /AL, S=240 mm ²	cope	8		
22	L6 - 178/3	Montim Shkarkues 6 kV (te rinj)	cope	3		
23	L6 - 120	Montim thike ngarkese TM 6/10 kV (e re)	cope	1		
24	L6-37	Montim siguresse TM (te reja)	cope	3		
25	L6-161	Montim transformator fuqie (ekzistues)	cope	1		
26	L6-43	Montim Panel TU 1 x 400 + 4 x 200 J (me matje)	cope	1		
27	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike (bazamet shkarkuesi, bazament ndaresi, bazament siguresash, bazament paneli dhe bazament transformatori)	ton	0.224		
28	3-614/an	F.V. Marketim kabllo e tabela sinjalizimi	cope	2		
29	L6- 73/4	F.V percjelles Al-Ç 35 mm ² , per ura TM	kg	2.5		
30	L6 - 103	F.V. koka teli me kapikorde sy Cu/Al, 35 mm ² , M8	cope	18		
31	L6 - 364	Kolaudimi i transformatoreve te fuqise	cope	1		
32	L6 - 401	Kolaudimi i rezistences se tokezimit	cope	1		
33	L6 - 394	Kolaudim Panel TU 1 x 400 + 4 x 200 J (me matje)	cope	1		
34	L6 -395	Kolaudim Ndares TM 6-10 kV 400 A i Jashtem	cope	1		

35	Analize	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	1		
36	3-Çm-17	Autovinc 5 ton per materiale	ore	1		
		SHUMA 2/1 B	Lekë			
Fondi rezerve 5 %						
SHUMA PA TVSH						

Shenime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas preventivave tip te DPSMM date 23.02.2018 mbeshtetur ne VKM Nr. 629 date 15.07.2015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 "Montimi i linjave dhe te n/stacioneve" si dhe atij te "Normave Komunale" mbeshtetur ne udhezimin Nr.2 date 08.05.2003 ne mbeshtetje te ligjit 8402 date 10.09.1998
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM Nr. 629 date 15.07.2015. Paga orare eshte marre 185 leke sipas kesaj VKM - je
- 4 - Dherat e hequr nga kanali dhe gropat e shtyllave largohen deri ne distance 5 km.
- 5 - Te kryhet montimi i rrjetit sipas projektit nen vezhgimin e mbikqyresit te punimeve
- 6 Te gjitha punimet te kryhen duke zbatuar rigorozisht regulloren e sigurimit dhe zbatimit teknik
- 7 - Te behet tokezimi i perseritur I shtyllave sipas projektit dhe $R_t \leq 10 \Omega$
- 8 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi.

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave

Nr	Emertimi	Vlera
1	Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem	
2	Rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave	
	SHUMA	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

PREVENTIV NR 2

Emertimi i Objektivit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave

Emërtimi i preventivit : Ndërtimi i rrjetit TM 20 kV,

Punime Ndërtim Montimi

Nr	Analiza	Emertimi i materialit	Njesi	Sasi	Çmimi	Vlera
1	Analize	Prerje asfalti	ml	4,220.00		
2	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	10.00		
3	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m ³	1,899.00		
4	3.45/1	Germim kanalesh ne toke te zakonshme, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m ³	633.00		
5	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m ³	2,532.00		
6	2.262/4	Struktura monolite betoni C 16/20	m ³	3.50		
7	MN-2.523/1	F.V. - Shtrim tubo PVC Ø =200 mm ² ne tub par.te trasha ne kanal	ml	95.00		
8	MN-3.652	F.V. - Shtrim tubo PVC Ø =200 mm ² ne tub par.te holla ne kanal	ml	133.00		
9	MN-2.536	F.V. Shtrim tubo celiku Ø ~ 219 mm ne kanal (δ≥6.3mm, 34.02 kg/m)	kg	4,524.66		
10	2.261	Shtrese rere h=2x20	m ³	749.74		
11	3.47/1a	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke e bute (dhe i ncejrrer nga traseja)	m ³	-		
12	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=(20)cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,068.00		
13	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m ²	2,110.00		
14	3.209	Shtrese çakelli mbeturine kave t=10cm, perhapur e ngjeshur makineri	m ²	2,110.00		
36	2-286/An	F.V.Shtrese tulla te plota (rate) mbi rere (33 cope m2)	m ²	1,055		
15	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m ²	2,110.00		
16	3.222/3	Shtrese binderi me granil gur kave,7cm,me makineri	m ²	2,110.00		
17	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri	m ²	2,110.00		
18	4-141/a7.0	Shtrim shirit sinjalizimi per kabllo 20kV	ml	4,220.00		
19	4.3	FV .Konstrukcione te thjeshta metalike ne ure	ton	0.97		
20	analize	Transport materiale deri ne 10 km	ton	64		
21	L6 -74.ne tub dhe	FV . Kabell 20kV, XLPE 1x240mm ² (unipolar) ne konstrukcion	ml	123		
22	L6 -74.a	FV. Kabell 20kV XLPE 1x240, 20kV mm ² (unipolar) ne kanal	ml	11,000		
23	L6 -74.ne tub	FV.Kabell 20kV XLPE 1x240, 20kV mm ² (unipolar)ne tub	ml	700		

24	L6 -74.a	FV. Kabell 20kV XLPE 1x185, 20kV mm2 (unipolar) ne kanal	ml	2,180		
25	L6 - 87	FV.Terminal kablli 20 kV (terminal + kapikorda AL CU 240 mm2: 1 fazore)	cope	4		
26	L6 - 102+a	FV Mufte TM. 20kV per bashkim kablli (1 faze)	cope	14		
27	analize	FV Taposja e skajeve te kabllave 20 kV me seksion - 240 mm ²	cope	0		
28	L-6- 106	F.V Kapikorde sy Cu 50xM10 per tokezimin e skermes se kabllit (per 16 kabinat)	cope	9.0		
29	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per materiale	ore	96		
30	L6 - 403	Kenotrimi i kabllave dhe kokave te kabllit	cope	9		
31	3-614/an	F.V. Marketim kablllo e tabela sinjalizimi	cope	18		
		SHUMA	Leke			
		Fondi rezerve 5%	Leke			
		SHUMA PA TVSH	Leke			
		TVSH 20 %	Leke			
		SHUMA 2	Leke			

Shënime;

- 1 - Preventivat jane hartuar sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015, botuar ne fletoren zyrtare Nr.125 date 21.07.1015
- 2 - Analizat teknike qe nuk jane ne VKM Nr. 629 jane hartuar sipas librit Nr. 6 " Montimi i linjave dhe te n / stacioneve " si dhe te atij te " Normave komunale" sipas udhezimit Nr.2 date 08.05.2003.
- 3 - Ne analizat teknike sigurimet shoqerore qe paguhen nga punedhenesi jane marre 16.7 % ne zbatim te VKM

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstruksion dhe ndërtimi i kabinave

A - MAKINERI PAJISJE

Nr	Emertimi	Vlera
1	Kabine box parafabrikat "Qerret-6" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
2	Ndërrim izolacioni kabine muraturë tip kulle "Qerret-1" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 400 kVA	
3	Kabine box parafabrikat "Qerret-5" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
4	Rikonstruksion kabine murature "Qerret-4" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
	SHUMA A	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

B - FUQI PUNETORE DHE PUNIME TEKNOLOGJIKE

Nr	Emertimi	Vlera
1	Kabine box parafabrikat "Qerret-6" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
2	Ndërrim izolacioni kabine muraturë tip kulle "Qerret-1" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 400 kVA	
3	Kabine box parafabrikat "Qerret-5" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
4	Rikonstruksion kabine murature "Qerret-4" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA	
	SHUMA B	
	Fondi rezerve 5%	
	SHUMA PA TVSH	
	T . V . SH . 20 %	
	SHUMA ME TVSH	

PREVENTIV NR 2/1

Emertimi i Objektit : *Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstruksion dhe ndërtimi i kabinave*

Emërtimi i preventivit : Kabine box parafabrikat "Qerret-6" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA

Nr	Emertimi i preventivit	Njesia	Vlera
1	Preventiv 2/1A	Lekë	
2	Preventiv 2/1B	Lekë	
TOTALI		Lekë	

A - Makineri Pajisje

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	SAP	Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linjeTM + 1 Cele trafo TM +Panelin TU+ UraTM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim+ matja)	set	1		
2	20003201	Transformator fuqie 250 kVA 20/0,4 kV	cope	1		
SHUMA 2/1A PA TVSH			Leke			

B - Punime Montimi

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Analize	Montim Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linjeTM + 1 Cele trafo TM +Panelin TU+ UraTM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim+ matja) pa transformatorin e fuqise)	cope	1		
2	L-6- 161/b	Montim Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV,	cope	1		
3	3-614/an	F.V. Marketim kabllo e tabela sinjalizimi	cope	6		
3	L-6- 106	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit	cope	6		
4	L6 - 73/b	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit)kabell xlpe al 20kV (1x70)mm ²	ml	18		
4	L6 - 212	Montim Ura TU (e transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/ (1x240) mm ²	ml	16		
5	L6 - 87	FV.Terminal kablli 20 kV (terminal + kapikorda AL CU 240 mm2: 1 fazore)	cope	4		
5	L6 -395	Kolaudim cela TM 20 kV /630A tip SF6	cope	3		
6	L6 - 364	Kolaudim transformatore fuqie 250kVA 20 / 0.4 kV	cope	1		
7	L6 - 394	Kolaudim panel TU, me matje	cope	1		
Tokezimi						
1	2.a-96	FV- percjellesit te tokezimit çelik i galvanizuar Ø12	m	20		
2	2.a-96+an	F.V.Litar çelikui i galvanizuar fleksibel Fe/Zn ø12 mm	m	5		
3	MK-31/61	FV Elektrode tokezimi profil xingato e bakerizuar ,L=1,5 m	cope	6		
4	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2		
5	L6 - 401	Kolaudim rezistences se tokezimit	cope	1		
Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	2.5		
2	Analize	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14		

3	analize	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3		
Mbeshtetja e bazamentit te kabines box						
1	3.88/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne toke	m ³	3.54		
2	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne mjet	m ³	4.20		
3	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10. km	m ³	3.54		
4	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	4.20		
5	2.258	Nenshtrese zhavori ne dysheme h =15 cm	m ³	2.36		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m ³	1.58		
7	3.45/1	Hapje kanal tokezimi	m ³	3.48		
8	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m ³	3.48		
SHUMA "2/1B "						

Shenime :

- 1 - Çmimet e bazes materiale jane marre ne baze te SAP - it, ne OSHEE
- 2 - Analizat e kohes se punes jane bere ne baze te librit Nr. 6 dhe VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 3 - Paga orare eshte marre 185 leke sipas VKM 629.
- 4 - Sigurimet shoqerore jane marre 16.7 %
- 5 - Per pumimet e montimit ne baze te udhezimit Nr. 2 te date 08.05.2003 te VKM Nr. 8402 date 10.09.1998 eshte marre shtesa 50 % mbi page.
- 6 - Shpenzimet plotesuese jane marre 8 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 7 - Norma e fitimit eshte marre 10 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 8 - Çmimet e zerave F.V jane bere analize bashke me bazen materiale me çmime te SAP - it
- 9 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi, per objektin.
- 10 - Bazamenti i kabinës do të jetë i gatshëm prej betoni te armuar,parafabrikat, me përmasa (4.18 x 2.98) m në plan dhe lartësi H=0.6 m .
- 11- Bazamenti i kabinës do të vendoset mbi një shtresë betoni 10 cm, C 12/15, nën te cilën do kete një nënshtresë zhavori prej 15 cm , për rastin e shesh ndërtimit të rrafshët dhe me kushte të mira gjeologo - inxhinierike .
- 12- Të gjitha proceset e zbatimit të punimeve duhet të kryhen nën mbikëqyrjen dhe miratimin e mbikqyrësit të punimeve.
- 13- Të gjitha materialet që do të përdoren duhet të aprovohen nga mbikëqyrësi i punimeve.
- 14- Para fillimit të punimeve të bëhet azhurnimi dhe të kontrollohet konfiguracioni i terrenit nëse ka ndryshime nga koha e hartimit të projektit.

PREVENTIV NR 2/2

Emertimi i Objektit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave

Emërtimi i preventivit : Ndërrim izolacioni kabine muraturë tip kulle "Qerret-1" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 400 kVA

Nr	Emertimi i preventivit	Njesia	Vlera
1	Preventiv 2/2A	Lekë	
2	Preventiv 2/2B	Lekë	
TOTALI		Lekë	

A - Makineri Pajisje

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Tarif	Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	cope	2		
	Tarif	Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	cope	1		
2	20003200	Transformator fuqie 400 kVA 20/0,4 kV	cope	1		
SHUMA 2/2A PA TVSH			Leke			

B - Punime Montimi

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	L-6- 161/b	Montim Transformator fuqie 400 kVA, 20/0,4 kV,	cope	1		
2	3-614/an	F.V. Marketim kablllo e tabela sinjalizimi	cope	6		
3	L-6- 106	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit	cope	6		
4	L6 - 87	FV.Terminal kablli 20 kV (terminal + kapikorda AL CU 240 mm2: 1 fazore)	cope	4		
5	L6 - 73/b	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit) kabell xlpe al 20kV (1x70)mm ²	ml	18		
6	L6 - 212	Montim Ura TU (e transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/ (1x240) mm ²	ml	32		
7	L6 -395	Kolaudim cela TM 20 kV /630A tip SF6	cope	3		
8	L6 - 364	Kolaudim transformatore fuqie 400kVA 20 / 0.4 kV	cope	1		
Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	2.5		
2	Analize	Transport transformator fuqie + cela + aksesore	ton	2.3		
3	analize	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	-		
SHUMA "2/2B "						

Shenime :

- 1 - Çmimet e bazes materiale jane marre ne baze te SAP - it, ne OSHEE
- 2 - Analizat e kohes se punes jane bere ne baze te librit Nr. 6 dhe VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 3 - Paga orare eshte marre 185 leke sipas VKM 629.
- 4 - Sigurimet shoqerore jane marre 16.7 %
- 5 - Per pumimet e montimit ne baze te udhezimit Nr. 2 te date 08.05.2003 te VKM Nr. 8402 date 10.09.1998 eshte marre shtesa 50 % mbi page.
- 6 - Shpenzimet plotesuese jane marre 8 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 7 - Norma e fitimit eshte marre 10 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 8 - Çmimet e zerave F.V jane bere analize bashke me bazen materiale me çmime te SAP - it
- 9 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi, per objektin.
- 10 - Bazamenti i kabinës do të jetë i gatshëm prej betoni te armuar,parafabrikat, me përmasa (4.18 x 2.98) m në plan dhe lartësi H=0.6 m .
- 11- Bazamenti i kabinës do të vendoset mbi një shtresë betoni 10 cm, C 12/15, nën te cilën do kete një nënshtresë zhavori prej 15 cm , për rastin e shesh ndërtimit të rrafshët dhe me kushte të mira gjeologo - inxhinierike .
- 12- Të gjitha proceset e zbatimit të punimeve duhet të kryhen nën mbikëqyrjen dhe miratimin e mbikqyrësit të punimeve.
- 13- Të gjitha materialet që do të përdoren duhet të aprovohen nga mbikëqyrësi i punimeve.
- 14- Para fillimit të punimeve të bëhet azhurnimi dhe të kontrollohet konfiguracioni i terrenit nëse ka ndryshime nga koha e hartimit të projektit.

PREVENTIV NR 2/3

Emertimi i Objektit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave

Emërtimi i preventivit : Kabine box parafabrikat "Qerret-5" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA

Nr	Emertimi i preventivit	Njesia	Vlera
1	Preventiv 2/3A	Lekë	
2	Preventiv 2/3B	Lekë	
TOTALI		Lekë	

A - Makineri Pajisje

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Analize	Kabine transformacioni TM/TU Tip "BOX" (2 cela linjeTM + 1 Cele trafo TM +Panelin TU+ UraTM/TU + Tokezimi i brendeshem + ndricim+ matja)	set	1		
2	20003201	Transformator fuqie 250 kVA 20/0,4 kV	cope	1		
SHUMA 2/3A PA TVSH			Leke			

B - Punime Montimi

Nr	Analize	Emertimi i materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Analize	Montim Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat, bazamentin e kabines , setin e pajisjeve TM / TU,tokezimi i brendeshem ,ndricimi pa transformatorin e fuqise)	cope	1		
2	L6- 161/b	Montim Transformator fuqie 250 kVA, 20/0,4 kV,	cope	1		
3	3-614/an	F.V. Marketim kabllo e tabela sinjalizimi	cope	6		
4	L6- 106	F.V. Kapikorda CU Ø 50 mm per tokezimin e skermes se kabllit	cope	6		
5	L6 - 73/b	Montim ura TM 20 kV (e transformatorit) kabell xlpe al 20kV (1x70)mm ²	ml	18		
6	L6 - 212	Montim Ura TU (e transformatorit) kabell XLPE Al 0.6/ (1x240) mm ²	ml	16		
7	L6 -395	Kolaudim cela TM 20 kV /630A tip SF6	cope	3		
8	L6 - 364	Kolaudim transformatore fuqie 250kVA 20 / 0.4 kV	cope	1		
9	L6 - 394	Kolaudim panel TU, me matje	cope	1		
Tokezimi						
1	2.a-96	FV- percjellesit te tokezimit çelik i galvanizuar Ø12	m	20		
2	2.a-96+an	F.V.Litar çelikui i galvanizuar fleksibel Fe/Zn ø12 mm	m	5		
3	MK-31/61	FV Elektrode tokezimi profil xingato e bakerizuar ,L=1,5 m	cope	6		
4	MK- 35/70	FV. Morset univers. shkeputes Tokz Ø 9-16 mm	cope	2		
5	L6 - 401	Kolaudim rezistences se tokezimit	cope	1		
Transporti						
1	3-Çm-17	Autovinxh 5 ton per ngritjen e materialeve	ore	2.5		
2	Analize	Transport Kabine "Box" parafabrikat 2l+1t - (box parafabrikat perfshin: kabinen parafabrikat me permasa 4.2X2.2,h=2.2m, bazamentin e kabines 4.2X2.2,h=0.6m, setin e pajisjeve TM / TU + transformator fuqie)	ton	14		
3	analize	Autovinxh 16 ton per ngritjen e kabines box parafabrikat	ore	3		
Mbeshtetja e bazamantit te kabines box						
1	3.88/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne toke	m ³	3.50		
2	3.89/a	Germim dheu me eskavator me goma 0.25 m3 ne kanale me gjeresi deri 2 m ,prani uji kat III me shkarkim ne mjet	m ³	4.60		

3	2.37/5b	Transport dheu me auto deri 10. km	m ³	3.50		
4	2.19/a	Hedhje, rrafshim, mbushje dheu me krah, kategoria IV	m ³	4.60		
5	2.258	Nenshtrese zhavori ne dysHEME h =15 cm	m ³	2.36		
6	2.262/3	Shtrese betoni C 12/15 nen bazament h = 10 cm	m ³	1.58		
7	3.45/1	Hapje kanal tokezimi	m ³	3.48		
8	3.47/1b	Mbushje kanal tokezimi	m ³	3.48		
SHUMA "2/3B "						

Shenime :

- 1 - Çmimet e bazes materiale janë marre ne baze te SAP - it, ne OSHEE
- 2 - Analizat e kohes se punes janë bere ne baze te librit Nr. 6 dhe VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 3 - Paga orare eshte marre 185 leke sipas VKM 629.
- 4 - Sigurimet shoqerore janë marre 16.7 %
- 5 - Per pumimet e montimit ne baze te udhezimit Nr. 2 te date 08.05.2003 te VKM Nr. 8402 date 10.09.1998 eshte marre shitesa 50 % mbi page.
- 6 - Shpenzimet plotesuese janë marre 8 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 7 - Norma e fitimit eshte marre 10 % sipas VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 8 - Çmimet e zerave F.V janë bere analize bashke me bazen materiale me çmime te SAP - it
- 9 - Ne kete preventiv nuk janë llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi, per objektin.
- 10 - Bazamenti i kabinës do të jetë i gatshëm prej betoni te armuar, parafabrikat, me përmasa (4.18 x 2.98) m në plan dhe lartësi H=0.6 m .
- 11- Bazamenti i kabinës do të vendoset mbi një shtresë betoni 10 cm, C 12/15, nën te cilën do kete një nënshtresë zhavori prej 15 cm , për rastin e shesh ndërtimit të rrafshët dhe me kushte të mira gjeologo - inxhinierike .
- 12- Të gjitha proceset e zbatimit të punimeve duhet të kryhen nën mbikëqyrjen dhe miratimin e mbikqyrësit të punimeve.
- 13- Të gjitha materialet që do të përdoren duhet të aprovohen nga mbikëqyrësi i punimeve.
- 14- Para fillimit të punimeve të bëhet azhurnimi dhe të kontrollohet konfiguracioni i terrenit nëse ka ndryshime nga koha e hartimit të projektit.

PREVENTIV NR 2/4

Emertimi i Objektit : Zgjatimi i fiderit Fideri J08, F2 Kavajë 20 kV dhe bërja e tij unazë me fiderin F.8 Golem, rikonstrukcion dhe ndërtimi i kabinave

Emërtimi i preventivit : Rikonstrukcion kabine murature "Qerret-4" (2 + 1 t) çela , me transformator Sn = 250 kVA

Nr	Emertimi i preventivit	Njesia	Vlera
1	Preventiv 2/1A	Lekë	
2	Preventiv 2/1B	Lekë	
	Vlera "2/4" PA TVSH	Lekë	

PREVENTIV NR .2/4A

A - Makineri Pajisje+ Baza Materiale

Nr		Emertimi I Materialit	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	Tarife	Çele Linje 24 kV / 630 A tip SF6	cope	2		
2	Tarife	Çele Transformatori 24 kV / 630 A tip SF6	cope	1		
3	20001509	Panel shperndares TU + matje	komplet	1		
4	20003201	Transformator fuqie 250 kVA 20/0,4 kV	cope	1		
		SHUMA 2/4A	Lekë			

PREVENTIV NR .2/1 B

B - Fuqia Punetore

Nr	Analizë	Emertimi i punimeve	Njesia	Sasia	Çmimi	Vlefte
1	L6-120	Demontim thike ngarkese TM 6/10 kV	cope	1		
2	L6-37	Demontim sigures TM 6/10 kV	cope	1		
3	L6-107	Demontim koke kablli (0.4/6/10) kV	cope	1		
4	L6-43	Demontim panel TU	cope	1		
5	L6-73/c	Demontim kabell + ura (TM) 3X35-(3X95) mm ²	ml	1		
5	L6-74/c	Demontim kabell + ura (TU)XLPE (4x120)mm ² -(4x240)mm ²	ml	4		
6	L6-161	Demontim transformator fuqie 250-560Kva	cope	1		
8	L6-136/D	Demontim i izolatoreve mbeshtetes 6/10 kV	cope	6		
9	L6-161	Montim provizor transformator fuqie 250-400kva	cope	1		
10	L6-43	Montim provizor Panel TU	cope	1		
11	L6-73/c	Montim kabell + ura (TM) 3X35-(3X95) mm ²	ml	1		
11	L6-74/c	Montim kabell + ura (TU)XLPE (4x120)mm ² -(4x240)mm ²	ml	4		
12	L6-87	Montim provizor koke kablli (0.4/6/10) kV (nje koke kablli 3-f)	set	3		
13	L6 - 120	Montim provizor thike ngarkese TM 6/10 kV	cope	1		
14	L6-37	Montim provizor sigures TM	cope	1		
15	L6-120	Ridemontim thike ngarkese (6 / 10) kV	cope	1		
16	L6-107	Ridemontim koke kablli (0.4 / 6 / 10) kV	cope	1		
17	L6-73/c	Ridemontim kabell + ura (TM) 3X35-(3X95) mm ²	ml	1		
	L6-74/c	Ridemontim kabell + ura (TU)XLPE (4x120)mm ² -(4x240)mm ²	ml	4		
18	L6-43	Ridemontim panel TU me automate (komplet)	cope	1		
19	L6-37	Ridemontim sigures TM	cope	1		
20	L6-161	Ridemontim transformator fuqie 6/0.4 kV250-560kva	cope	1		
24	2.a-98	V.Hekur shirit i galvanizuar Fe-Zn 40x4mm	m	14		

25	2.a-96	V- percjellesit te tokezimit çelik i galvanizuar Ø12	m	6		
26	MK -70	F.V.Kapikorde per percjelles Fe/Zn Ø 12mm	cope	6		
28	2.a-73	V .Elektrode tokezimi "+"St/Zn 50x50x5,L=1,5 m	cope	6		
29	MK -70	F.V. Morseta St/Zn per tokezimin	cope	2		
32	L6-161	Montim Transformator Fuqie 20/0.4 Kv,250 kVA	cope	1		
33	L6 - 87 an	F.V. Terminal per kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ²	cope	8		
34	L6 - 73/c	V.Kabell 20kV, (Ura TM e transformatorit)	m	15		
35	L6 - 74/c	F.V. Kabell TU, me izolacion XLPE Al , 1x240 mm ² (Ura TU)	m	24		
36	4.164	F.V.konstruksione te vogla elektrike	ton	0.1		
37	Analiza	F.V. Qafore me bullon M8 + upe plastike + gomine	set	20		
38	L6 - 108	F.V. Kapikorda sy- qaf gjate CU /AL, S=240 mm ²	cope	8		
39	L6-44	Montim çelë linje 24 kV/630 A	cope	2		
40	L6-44	Montim çelë transformatori 24 kV/200A	cope	1		
41	L6-43	Montim Panel shperndares TU, me automat kryesor + matje	cope	1		
42	3.837/a	FV rrethim me rrjete teli te thurur	m ²	2.5		
43	Analize	Ndriçim kabine (çelës, prizë, ndricues IP-54, 2x36W, kanalina deri 9 ml)	set	1		
44	3-614/an	F.V. Marketim kabllo e tabela sinjalizimi	cope	4		
46	L6 - 403	Kenotronimi i kabllove dhe i kokave te kabllove	cope	6		
47	L6 - 395	Kolaudimi i çelave TM	cope	3		
48	L6 - 364	Kolaudimi i transformatoreve te fuqise	cope	1		
49	L6 - 401	Kolaudimi i rezistences se tokezimit	cope	1		
50	L6 - 394	Kolaudim panel TU me automat kryesor + matje	cope	1		
51	Analize	Transport materialesh me auto deri 10 km	ton	2.8		
52	3-Çm-17	Autovinc 5 ton per materiale	ore	2.5		

D - Punime Civile

1	2.426	Prishje mur tulle	m ³	0.8		
2	Analize	Prishje suvatimi	m ²	0		
3	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m ³	0		
4	Analize	Heqje dere metalike	cope	1		
5	2.15	Germim e mbushje dheu me krah per kanal tokezimi, kategoria III	m ³	2		
6	2.15/a	Germim e mbushje dheu me krah per kanale kategoria IV, h = 1.5 m	m ³	0		
7	2.64/2	Mur me tulle plota ne lartesi deri 3m me llaç perzier M 25	m ³	0.11		
8	2. 310	Suvatim mur tulle i brendshem me krah llac i perzier M -25	m ²	48		
9	2.314	Suva trare e kollona h~4m me krah me llaç perzier M 25	m ²	1		
10	2. 300	Suva solete h ~ 4 m me drejtues, me krah	m ²	16		
11	2.331	Suvatim fasade mur tulle i jashtem h-8m	m ²	48		

12	2.428	Skele metalike me tubo(puntela) per perforcimin e soletes ~ 4m	m ²	0		
13	Analizë	F.V dyer metalike me llamarine te zeze t=2 mm 58.15 kg/m ²	m ²	3.24		
14	Analizë	F.V zhaluzi me shirite llamarrine e profila 46.3 kg/m ²	m ²	0.6		
15	2.401	Bojatisja e konstruksioneve metalike	m ²	3.24		
16	2.119/1a	Trare e arkitrare b/a C - 16/20, h ~ 4 m	m ³	0.06		
17	2.258	Nenshtrese zhavori	m ³	8		
18	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (dysHEME)	m ³	3.2		
19	3.287	F V hekur betoni i zakonshem Ø 8mm zgare 25x25cm ne dysHEME	ton	0.2		
20	2.111/2	Kanal kablli me mure betoni C 12/15	m ³	1.94		
21	2.399	Sherbetim e bojatisje me gelqere	m ²	96		
22	Analize	Prishje shtrese h/izolimi, etj	m ²	16		
23	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 (per pjerresi) h=5 cm	m ³	0.8		
24	2.197	Hidroizolim me emulsion bitumi dhe 2 shtrese k katrama	m ²	6		
25	2. 200	Lluster çimento 1:2 per mbrojtje	m ²	16		
26	2.209	Ulluk shkarkimi vertikal me llamarine xingat Ø 100 mm	ml	6		
27	2.407	Pllake b/a granili mbi parapet tarace	m ²	0		
28	Analize	Pllake mbrojtese b/arme t=5 cm(mbulim kanal kablli)	m ²	0		
29	2.404	Boje Hidroplastike per fasade	m ²	46		
30	3-653	F.V tub PVC, Ø - 160 mm	ml	3		
31	Analize	Transport materialesh te ndryshme deri 10 km	ton	3		
32	2.37/5b	Transport materiale ndertimi me auto deri 10.0 km	m ³	3		
SHUMA "2/1B"			Lekë			

Shenime :

- 1 - Çmimet e bazes materiale jane marre ne baze te SAP - it, ne OSHEE prill 2017
- 2 - Analizat e kohes se punes jane bere ne baze te librit Nr. 6 dhe VKM Nr. 629 date 15.07.2015.
- 3 - Çmimet e zerave F.V jane bere analize bashke me bazen materiale me çmime te SAP - it
- 4 - Per pumimet e montimit ne baze VKM Nr. 8402 e te udhezimit Nr. 2 te date 08.05.2003
- 5 - Ne kete preventiv nuk jane llogaritur vlerat per mbikqyrje, kolaudim dhe leje ndertimi, per objektin.
- 6 - Dherat e germuar largohen plotesisht
- 7 - Transporti parashikohet deri ne 10 km
- 8- Të gjitha proceset e zbatimit të punimeve duhet të kryhen nën mbikëqyrjen dhe miratimin e mbikqyrësit të punimeve.
- 9- Të gjitha materialet që do të përdoren duhet të aprovohen nga mbikëqyrësi i punimeve.