

PREVENTIV ORJENTUES

I PROJEKT IDESE DHE ToR

Objekti: Riparim Vepra Arti (Mbrojtja e Ures Rrogozhines)

Nr	Nr.An	Pershkrimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Vlera
1	3.25/a	Germim dheu me krah per vendosjen e elementeve te argjinatures	m3	630		
2	3.333	Ndertim argjinature me gabiona ne dy krahet e lumit 1x1x2 m	m3	760		
3	3.331	Ndertim argjinature me gabiona ne dy krahet e lumit 1x1x1 m	m3	760		
4	3.352	Mbushje me gure kavo	m3	7,000		
5	3.243	Beton C16/20 per shuaresin e energjise	m3	402		
6		Beton C16/20 mbi gabiona	m3	70		
7	3.106/a	Germim dheu me eskavator ne shtratin e lumit te shtratit te lumit per mbushje me material mbrojtjes	m3	2,520		
8	3.161/1	Rrafshim i skarpates per ndertim argjinature	m2	960		
9	2.258	Mbushje me zhavor mbas argjinatures	m3	420		
10	3.106/a	Devijim i perkohshem i lumit	m3	2,880		
11	An	Ndertim rruge provizore	leke	1		
12	3.158/5a	Transport dherash deri ne 5 km me auto	m3	2,510		
13	An	Shkulje te pilotave te drurit te vjetra	cope	10		
14	2.167	F V hekur betoni periodik Ø > 10 mm	ton	4		
		Shuma 1				
		Fond Rezerve 3 %				-
		TOTAL				-
		Hartimi i projektit	cope	1		-
		TOTAL				32,977,391.36
		TVSH 20 %				6,595,478.27
		Shuma Totale				39,572,869.63

Ing.Reis Oshafi

