

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emertimi i Objektivit :Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Nr.2/6KV N/ST Lushnje (Qender)35/6KV

Nr	Emertimi	VLERA (pa tvsh)	VLERA (me tvsh)
1	Rikonstruksioni i kabinave dhe rrjetit TU me kabell ABC ne kabinat e Fiderit Nr.2/6KV N/ST Lushnje(Qender)35/6KV		
	Totali		

PREVENTIV PERMBLEDHES

*Emertimi i Objektit :Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC ne kabinat e Fiderit Nr.2/6KV
N/ST Qender 35/6KV*

Nr	KABINA	PREVENTIVI	Vlera PA TVSH
1	Dushk Fshat-01	Preventiv 1	
2	Dushk Fshat-02	Preventiv 2	
3	Dushk Fshat-03	Preventiv 3	
4	Dushk Fshat-05	Preventiv 4	
5	Dushk Sektor -01	Preventiv 5	
6	Dushk Sektor -02	Preventiv 6	
7	Dushk Sektor -03	Preventiv 7	
8	Dushk Sektor -04	Preventiv 8	
9	Dushk Sektor -05	Preventiv 9	
10	Dushk Sektor Xhamia	Preventiv 10	
11	Konjat -01	Preventiv 11	
12	Konjat-02	Preventiv 12	
13	Konjat -03	Preventiv 13	
	TOTALI		

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës rikonstruksion i kabinave shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Dushk Fshat -01		
2	Dushk Fshat-05		
3	Dushk Sektor-04		
4	Dushk Sektor -05		
5	Dushk Sektor Xhamia		
6	Konjat 02		
7	Konjat 03		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv përmbledhës rikonstrukcion i kabinave Murature

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Dushk Sektor -01		
2	Dushk Sektor -03		
3	Konjat -01		
SHUMA PA TVSH			

PREVENTIV PERMBLEDHES

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhes kthimi në kabinë Shtyllore

Nr.	KABINA	A - Makineri Pajisje (pa TVSH)	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Dushk Fshat -03		
2	Dushk Fshat-02		
3	Dushk Sektor -02		
SHUMA PA TVSH			

Emërtimi i preventivit: Preventiv Përmbledhës Linja TM per kthimin në Shtyllore

Nr.	KABINA	B - Shuma Analiza +Fondi Rezerve
1	Dushk Fshat -03	
2	Dushk Fshat-02	
3	Dushk Sektor -02	
SHUMA PA TVSH		

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Dushk

Fshat -01 ,me transformator Sn=160KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Fshat -01 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	32.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	4300.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	30.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	475.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	260.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	416.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	1490.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	26.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	2040.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	136.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	27.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	11.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	48.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	2.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	46.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	13.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	48.8		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	44.3		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	19.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	10.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	53.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	118.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	60.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	52.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	138.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	69.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	25.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	35.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	77.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	11.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	11.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	11.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	22.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	11.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Dushk

Fshat -05 ,me transformator Sn=100KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC kabina Dushk Fshat -05 ,me transformator Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	7.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	900.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	6.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	94.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	232.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	383.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	14.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1050.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	70.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	4.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	15.0		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m3	0.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	14.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	5.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	15.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	13.6		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	6.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
28	AnAn.M K70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	7.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	30.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	20.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	16.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	74.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	37.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	13.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	28.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	4.0		

40	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	4.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	4.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	8.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	4.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Dushk

Sektor -04 ,me transformator Sn=160KVA

Fideri Nr.2 /6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor -04 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë: 11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	6.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	800.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	5.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	78.0		
5	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	112.0		
6	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	20.0		
7	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	390.0		
8	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	26.0		
9	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	10.0		
10	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	7.0		
11	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	4.0		
12	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
13	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
14	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		

15	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	303.0		
16	4.174	Shtrese tulla te plota per mbrojtjen e kabllit elektrik	m2	7.5		
17	4.45	FV. në tokë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	40.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	12.4		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHTRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m3	0.6		
20	2.261	Shtrese rere	m3	4.5		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
21	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	11.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
22	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	8.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	4.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	12.4		
25	2.19a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	3.0		

		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
26	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	11.3		
		Shuma 8:				
		9. PUNIME GERMIMI				
27	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	8.0		
28	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m²	m3	4.0		
29	3.47/1c	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te forte	m3	4.5		
		Shuma 9:				
		10. ANALIZA JASHTE LISTE				
30	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	4.0		
31	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	3.0		
32	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	8.0		
33	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm²	copë	7.0		
34	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
35	AnAn.M K70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	4.0		
37	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm²	copë	12.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	28.0		
39	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm²	copë	12.0		

40	AnL6-66 C	F.V. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
41	AnAn-Mk -35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	28.0		
42	AnAn-Mk -35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	14.0		
43	AnAn-Mk -35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	11.0		
44	AnAn-Mk -35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	3.0		
45	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	28.0		
46	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
47	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	4.0		
48	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	4.0		
49	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	8.0		
50	AnAn-M K-35/70	F.V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	4.0		
51	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	4.0		
52	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	26.0		
53	AnAn /4- 141/a7.0	F.V .Shirit paralajmerues PVC 150X0.5 mm	ml	30.0		
54	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
		Shuma 10:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Dushk

Sektor -05 ,me transformator Sn=160KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor -05 ,me transformator
Sn=160KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë: 11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	23.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	3100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	20.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	82.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	137.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	193.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	346.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	30.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1500.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	100.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	6.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	6.1		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	0.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	4.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	2.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	6.1		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	5.6		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	2.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	5.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	50.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	28.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	90.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	106.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	53.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	24.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	2.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	6.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Dushk

Sektor Xhamia ,me transformator

Sn=200KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender

35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p+analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor Xhamia ,me
transformator Sn=200KVA ,Fideri Nr.2/6KV
N/ST Qender 35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	18.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	2500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	18.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	357.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	462.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	390.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	1182.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	43.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	2430.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	162.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	37.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	4.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	15.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	60.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	73.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	3.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	67.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	30.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	20.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	73.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	66.9		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	25.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	17.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	16.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	4.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	16.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	49.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	126.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	92.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	56.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	120.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	170.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	85.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	40.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	20.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	105.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	15.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	15.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	15.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	30.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	15.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	16.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Konjat

-02 ,me transformator Sn=100KVA Fideri

Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTE LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Konjat-02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	12.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1700.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	12.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	228.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	280.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	230.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	900.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	35.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1050.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	130.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	3.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	48.8		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	2.3		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	46.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	14.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	48.8		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	44.3		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	19.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	10.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	22.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	76.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	48.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	32.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	90.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	136.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	68.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	31.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	10.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i Kabines Shtyllore Konjat
-03 ,me transformator Sn=100KVA Fideri
Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	4.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
11	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellea) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME MONTIMI (M4)				

12	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
13	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
14	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
15	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
16	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. ANALIZA JASHTË LISTE				
18	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
19	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
20	AnAn/L6-161	Demontim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
21	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
22	AnAn-L6.140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
23	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	6.0		
24	AnAn/L6-106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm²	copë	18.0		
25	AnL6-86	FV. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm²	copë	1.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm²	copë	4.0		
27	AnAnalize	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksim kablli	copë	5.0		
28	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
29	AnAnalize	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		

30	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
31	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
32	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
33	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
		Shuma 5:				
		6. PAJISJE JASHTË LISTE				
35	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
36	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
37	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
38	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 6:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Konjat -03 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.26KV N/ST Qender
35/10KV

Datë: 11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	8.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1100.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	8.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	160.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	173.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	681.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	26.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	870.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	98.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	17.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	7.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	21.7		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m3	1.1		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	24.0		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	21.7		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	19.5		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	2.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
28	AnAn.M K70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	11.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	50.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	24.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	20.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	90.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	104.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	52.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	26.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	2.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	49.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		

40	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	7.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	14.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	7.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²)	copë	12.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i kabines Murature Dushk

Sektor -01 me transformator Sn=400KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
11	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
12	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		

13	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione	ml	8.0		
14	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ²	copë	8.0		
15	AnAnaliz e	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli	copë	16.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
16	Pj	Shkarkues TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
17	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
18	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)40/10A bren	copë	3.0		
19	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor -01 ,me transformator
Sn=400KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	44.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	4540.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	42.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	700.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	213.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	1086.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	1474.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	112.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	2700.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	256.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	45.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	4.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	18.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	60.0		
17	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	614.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
18	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	79.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
19	2.261	Shtrese rere	m³	3.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
20	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	78.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
21	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	36.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
22	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	21.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
23	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	79.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				

24	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	71.8		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	AnAn-Mk -1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	35.0		
26	AnAn-Mk -1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	14.0		
27	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	16.0		
28	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	4.0		
29	AnAnaliz e	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mm per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	16.0		
30	AnAn.M K70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4.0		
31	AnAn-Mk -35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	28.0		
32	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	174.0		
33	AnAn-Mk -35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	128.0		
34	AnAn-Mk -35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	84.0		
35	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	150.0		
36	AnAn-Mk -35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	266.0		
37	AnAn-Mk -35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	133.0		
38	AnAn-Mk -35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	78.0		
39	AnAn-Mk -35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	15.0		

40	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	126.0		
41	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	18.0		
42	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	18.0		
43	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	18.0		
44	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	36.0		
45	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	18.0		
46	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	20.0		
47	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	44.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rikonstruksioni i kabines Murature Dushk
Sektor -03 me transformator Sn=320KVA
Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësive TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
11	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
12	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		

13	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione	ml	8.0		
14	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ²	copë	8.0		
15	AnAnaliz e	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli	copë	16.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
16	Pj	Shkarkues TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
17	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
18	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)40/10A bren	copë	3.0		
19	Pj	Panel TU 1 x 800+ 4 x 200 B	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor-03 ,me transformator
Sn=320KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	12.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1600.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	177.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	85.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	348.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	29.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1230.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	82.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15.0		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	12.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	6.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	60.0		
16	4.143	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x95mm²	ml	468.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	19.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m3	0.9		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	17.6		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	6.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	19.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	18.1		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	6.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	16.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	12.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetblokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	16.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	4.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	17.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	34.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	52.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	86.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	43.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	18.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	6.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
46	AnAn-Mk -35/70	FV.Tirantues linje 4x(70÷-120)mm ²	copë	38.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Rikonstruksioni i kabines Murature Konjat

-01 me transformator Sn=160KVA Fideri

Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
2	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
3	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
4	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.25		
5	4.182	Lidhje e ures kabllore TM/TU ne izolatoret e transformatorit	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME MONTIMI (M4)				
6	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
7	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
8	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
9	4.11-M	Montim i ndarësit të brendshëm 6/10/20 kV	copë	1.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
10	AnAn/L6-120	Demontim ndarësi 6/10/20 kV	copë	1.0		
11	AnAn/L6-43	Demontim i paneleve TU	copë	1.0		
12	AnAn/L6-37	Demontim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		

13	AnL6-67b	FV. kabëll fuqie Al 1x120 mm ² IZ.XLPE 0.6/1 kV ne konsktruksione	ml	8.0		
14	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 120mm ²	copë	8.0		
15	AnAnaliz e	F.V. Fasheta metalike per fiksime kablli	copë	16.0		
		Shuma 3:				
		4. PAJISJE JASHTË LISTE				
16	Pj	Shkarkues TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
17	Pj	Ndares Ngar.TM 3p 12.k KV 630A 16Ka bren	copë	1.0		
18	Pj	Sigures 6kV 1P komp(baz+fish)40/10A bren	copë	3.0		
19	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A Brendshem	copë	1.0		
		Shuma 4:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablllo me vetmbajtje ABC
kabina Konjat -01 ,me transformator Sn=160
KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	10.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1400.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10.0		
4	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	161.0		
5	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	336.0		
6	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	629.0		
7	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	30.0		
8	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	450.0		
9	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	60.0		
10	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	17.5		
11	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
12	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	7.0		
13	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
14	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		

15	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
16	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	30.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
17	2.261	Shtrese rere	m3	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
18	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	30.4		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
19	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	14.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
20	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	9.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
21	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	30.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
22	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	27.4		
		Shuma 8:				
		9. ANALIZA JASHTE LISTE				

23	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	14.0		
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
25	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
26	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
27	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
28	AnAn.M K70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
29	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	9.0		
30	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	52.0		
31	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	28.0		
32	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	24.0		
33	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
34	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	62.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	31.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	23.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	5.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	49.0		
39	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		

40	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	7.0		
41	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	7.0		
42	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	14.0		
43	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	7.0		
44	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Linja e Tensionit te mesem Kabina Dushk

Fshat -03 me transformator Sn=200KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina

Dushk Fshat -03 me transformator

Sn=200KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender

35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Fshat -03 ,me transformator
Sn=200KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	14.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1900.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	12.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	81.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	263.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	238.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	775.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	35.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1650.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	110.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	25.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	10.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	28.9		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	1.4		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	28.8		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	20.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	8.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	28.9		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	26.2		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	13.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	5.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	12.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	74.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	40.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	114.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	57.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	25.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	7.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	70.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	10.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	10.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	10.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	20.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	10.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Linja e Tensionit te mesem Kabina Dushk

Fshat -02 me transformator Sn=100KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Kthimi nga Metalike ne Shtyllore kabina

Dushk Fshat -02 me transformator

Sn=100KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender

35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
43	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
44	Pj	Panel TU 1x250A + 2 X 100A I jashtëm	copë	1.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Fshat-02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

24-10-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	11.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	100.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	337.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	41.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	677.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	20.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	1710.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	114.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	15.0		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	2.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	6.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	30.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	37.5		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	1.7		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	32.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	12.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	10.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	37.5		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	34.1		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	14.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	8.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	8.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	2.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	8.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	2.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	16.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	64.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	40.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	32.0		
34	AnL6-66 C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	60.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	118.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	59.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	25.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	8.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	42.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	6.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	6.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	6.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	12.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	6.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm ²	copë	8.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Datë:

Linja e Tensionit te mesem kabina Dushk

Sektor -02 me transformator Sn=100KVA

Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender 35/6KV

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
3	3.549/2	Shtirje e terheqje 3 fije teli (percjellese) me makineri, alumin-celik, me seksion 35 m/m²	km	0.05		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA JASHTE LISTE				
4	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.0447		
5	AnAn-L6-140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 3 izolatore	shtylla	1.0		
6	AnAn/M K-70	FV. Morseta me kanale paralele AL/AL,16-120mm²/16-120mm²	copë	3.0		
		Shuma 3:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Projektuesi:

Objekti:

Kthimi nga Fushore ne Shtyllore kabina
Dushk Sektor -02 me transformator
Sn=100KVA Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.195	Vendosje traverse metalike me krah	copë	1.0		
2	4.41	Lidhja dyfishe e linjes, ne shtyllat me 6 izolatore (Berje lozanke)	shtylla	1.0		
3	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	8.0		
4	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	8.0		
5	4.29	Matje-kontroll i ndarësave TM 6/10/20 kV (kolaudim)	copë	1.0		
6	4.27	Matje kontroll i shkarkuesave 6,10,20KV (Kolaudim)	copë	3.0		
7	4.28	Matje kontroll i transformatoreve te fuqise 6kV,10kV,20kV,35kV (kolaudim)	copë	1.0		
8	4.30	Matje kontroll i Paneleve TU (Kolaudim)	copë	1.0		
9	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	1.0		
10	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	0.38		
11	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	1.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L. SHTRIRJE E TERHEQJE TELI				
12	3.550/2	Shtrirje e terheqje 3 fije teli (percjellesa) me makineri, alumin-celik, me seksion 50 m/m²	km	0.03		
		Shuma 2:				

		3. PUNIME MONTIMI (M4)				
13	4.04-M	Montim Transformatorë të fuqisë ÷ 560 kVA, 20/10/6/0.4 kV	copë	1.0		
14	4.10-M	Montim i ndarësit të jashtëm TM 6/10/20 kV	copë	1.0		
15	4.12-M	Montim i siguresave TU deri 200 A dhe TM deri 6,10,20 kV	copë	3.0		
16	4.14-M	Montim i paneleve TU	copë	1.0		
17	4.09-M	Montim i shkarkuesit të jashtëm tip ventil TM 6/10/20 kV	copë	3.0		
		Shuma 3:				
		4. INSTALIME PER NDRICIM				
18	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	4.0		
		Shuma 4:				
		5. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
19	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m2	m3	4.5		
		Shuma 5:				
		6. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
20	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	4.31		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME SHITESASH 2				
21	2.261	Shtrese rere	m3	0.1		
		Shuma 7:				
		8. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
22	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	1.6		
		Shuma 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
23	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	1.0		

		Shuma 9:				
		10. PUNIME DHEU				
24	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m3	4.5		
		Shuma 10:				
		11. ANALIZA JASHTE LISTE				
25	An1.100/p +analize	Pergatitje Konstruksione metalike te thjeshta te zinkuara	ton	0.1819		
26	AnAn-L6. 140	Punime izolimi ne shtylla elektrike ne linja TM 6/10 kV, me 6 izolatore	shtylla	1.0		
27	AnAn/M K-70	F.V. Morseta me kanale paralele AL/AL, 16-120mm ² /16-120mm ²	copë	6.0		
28	AnAn/L6- 106	F.V Kapikord Tubolare Al me presim, per percjelles 50mm ²	copë	18.0		
29	AnL6-86	F.V. Terminal per kabell fuqie TU , me 4 deje 4x70 - 4x120 mm ²	copë	1.0		
30	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluara Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	4.0		
31	AnAnaliz e	F.V Lidhese Plastike 9x1500mm per fiksime kablli	copë	5.0		
32	An3.614+ Analize	F.V tabela paralajmëruese	copë	2.0		
33	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	3.0		
34	AnAn-M K-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	15.0		
35	AnAn-L6- 107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	7.0		
36	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	1.0		
37	AnAn-M K-70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	4.0		
38	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	1.0		
39	AnAn-M K-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 10/15 m/kN, 220/370 d1/d2 (me makineri)	copë	1.0		
40	AnManua l	Autovinc deri ne 5 ton	op	0.5		

		Shuma 11:				
		12. PAJISJE JASHTË LISTE				
41	Pj	Ndares 3P,TM 10KV 400A 20KA i jashtem	copë	1.0		
42	Pj	Panel TU 1 x 400 + 4 x 100 J	copë	1.0		
43	Pj	Sigures 6 Kv 1Pkomp(baz+fish)40/10A jash	copë	3.0		
44	Pj	Shkarkus TM 10kA 6kV mbeshtetes kl1	copë	3.0		
		Shuma 12:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Shuma Pajisje (pa TVSH në shitje)						
Shuma TVSH (për pajisje)						
Shuma Pajisje (me TVSH në shitje)						
Totali						

Preventivuesi:

Investitori:

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat

Projektuesi:

Objekti:

Rrjeti TU me kablo me vetmbajtje ABC
kabina Dushk Sektor -02 ,me transformator
Sn=100KVA ,Fideri Nr.2/6KV N/ST Qender
35/6KV

Datë:

11-12-2024

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4				
1	4.199	Zgjidhja e telit TU nga qafat e izolatoreve ne nje shtylle	shtylla	10.0		
2	4.21	Ulja dhe mbledhja e telit me krah me seksion 25mm²÷ 70 mm²	ml	1500.0		
3	4.191	Demontim traverse te vogla me krah.	copë	10.0		
4	4.144	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x70mm²	ml	140.0		
5	4.146	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x50mm²	ml	310.0		
6	4.147	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x35mm²	ml	570.0		
7	4.40	F.V. kabëll ajror ABC me vetë-mbajtje në të gjithë kabllin, izolim XLPE Al 0.6-1kV, 4x25mm²	ml	1200.0		
8	4.39	F.V Qafore linje me dy krah D = 150 mm	copë	45.0		
9	4.175	FV. Kabell koaksial TU Cu (1x6/6)mm²	ml	900.0		
10	4.58	FV. Konektore abonenti 16-95/1.5-10 mm²	copë	60.0		
11	4.37	F.V Shirit tokezlimi.i galvanizuar St/Zn 40x4 ne kanale	ml	27.5		
12	4.189	Kenotronim i kokave te kabllit per seksion (25 ÷ 240) mm², tension 24 kV.	copë	3.0		
13	4.25	Matje kontroll i Rezistences se tokezimit per nje shtylle	copë	11.0		
14	4.172	Transport shtylla betonarme me krah deri 10 metra	copë	2.0		

15	4.176	Transport materiale elektrike me kamion me vinc 5 - 10 ton deri 20 km	ton	2.0		
16	4.44	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV, XLPE, AL-4x95mm²	ml	45.0		
		Shuma 1:				
		2. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
17	3.498/b	Germim dheu per gropa shtyllash T/L, ne toke te forte kat IV, ~2.5 m, sip tabani 1.5m²	m³	59.2		
		Shuma 2:				
		3. PUNIME SHITRESASH 2				
18	2.261	Shtrese rere	m³	2.8		
		Shuma 3:				
		4. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
19	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	59.2		
		Shuma 4:				
		5. INSTALIME PER NDRICIM				
20	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	22.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
21	3.722	Transport element betoni dhe b/a me auto 10 km	ton	16.0		
		Shuma 6:				
		7. PUNIME DHEU				
22	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 10.0 km	m³	59.2		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
23	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m³	53.6		
		Shuma 8:				

		9. ANALIZA JASHTE LISTE				
24	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara B/A cent.9/6 m/kN,150/255 d1/d2 (me makineri)	copë	27.0		
25	AnAn-Mk-1	F.V. Shtylla të centrifuguara betonarme 9/15 m/kN, 220/355 d1/d2 (me makineri)	copë	10.0		
26	AnL6-107	F.V. Kapikorda te izoluar Tubolare bimetalike AL-CU per percjelles 95mm ²	copë	12.0		
27	AnL6-87	FV.Terminal TU 0.6/1kV në shtyllë për kalim nga kablli PVC në kabëll ABC(S=25÷120) mm ²	copë	3.0		
28	AnAnalize	FV. Fasheta metalike. jashteme.vetbllokuese 0.25x12x1200mme per fiksimin e kabllit ne shtylle 0.25x12x1200 mm	copë	12.0		
29	AnAn.MK70	FV. Mbrojtëse mekanike kablli (Tub i galvanizuar " 3" per mbrojtjen e kabllit) L=2.5ml	copë	3.0		
30	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore linje me dy krah D=220 mm	copë	28.0		
31	AnAn-Mk-35/70	FV.Tirantues linje 4x(16÷-70)mm ²	copë	106.0		
32	AnAn-Mk-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	56.0		
33	AnAn-Mk-35/70	FV. Koke fundore gome per kabell abc S-(16-95)mm ²	copë	40.0		
34	AnL6-66C	FV. në shtyllë kabëll fuqie 0.6/1kV Cu 4x10mm ² iz.XLPE	ml	30.0		
35	AnAn-Mk-35/70	F.V Tirantues abonenti me krah celiku unik, per kabell ø 6x21mm	copë	62.0		
36	AnAn-Mk-35/70	F.V Bulon ganxh sy i hapur per beton, up metalik M12mm ²	copë	31.0		
37	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=150 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	23.0		
38	AnAn-Mk-35/70	F.V Qafore abonenti per D=220 mm(me grepa per tirantim per lidhjen e abonenteve)	copë	24.0		
39	AnAn-MK-70	F.V. Litar Celik St/Zn tokz.S95-240 0.726kg/m	ml	77.0		
40	AnAn-L6-107	F.V. Kapikorde tubolare AL me presim per percjelles 95mm ²	copë	11.0		

41	AnAnaliz e	F.V Bulona e dado te zinkuar	copë	11.0		
42	AnAn-M K-70	F.V. Morsete universale per shkëputes Tokëzimi	copë	11.0		
43	AnAn-M K-35/70	F.V. Morsete Tokëzimi	copë	22.0		
44	AnAn-M K-35/70	F V.Konektor izolues linje (16-95/16-95)	copë	11.0		
45	AnAn-M K-70	FV.Konektor Abonenti (35-70/(16-25)mm²	copë	4.0		
		Shuma 9:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:**Investitori:**

Drejtoria Rajonale e OSSH Berat