

Projektuesi: Ave Consulting

Objekti: 'Projekti i detajuar per zonen e rreshqitjes afer Policanitne linjen kryesore DN700, per furnizimin me uje te qytetit te Beratit'

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	8880		
2	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	3417		
3	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	510		
		SHUMA 1:				
		2. PUNIME SHITESASH				
4	3.178	Ndertim kasonete ne toke te bute	m2	2350		
5	3.206	Shtrese zhavori lumi t=30cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1240		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME DHEU				
6	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	255		
7	2.36	Dhé e ngjeshur me Tokmak elektrik	m3	918		
8	2.190	Hedhje,mbushje ngjeshje dheu të gërmuar,në kanal,tokë e butë (Hedhje humus për lulishtet)	m3	3417		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME ME SONTA NE URA				
9	3.465	Shpim me sonda ne toka te zakonshme Ø 800mm, thellesia (10-20m).	m	912		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
10	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	773		
11	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	966		
12	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	46		
13	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	21		
14	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	30		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME HEKUR BETONI				
15	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	38		
		SHUMA 6:				
		7. PUNIME HEKUR BETONI 3				
16	3.288	F V hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm	ton	154		
		SHUMA 7:				
		8. PUNIME TE NDRYSHME				
17	3.643	Mbjellje bari ne skarpas	m2	33183		
18	3.654	Furnizim, vendosje tuba plastmasi ø 100	m	12		
		SHUMA 8:				
		9. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
19	3.396/2	Mbushje me argjile pas mureve	m3	70		
20	3.379	Ndertim drenazhi,mbushje me rere natyrale	m3	221		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME HIDROIZOLIMI DHE ÇATITE				
21	2.195	Hidroizolim me emulsion dhe 2 bitum	m2	840		
		SHUMA 10:				
		11. ANALIZA JASHTË LISTE				
22	An1	Mbjellje pemesh (akacie) (zona I)	m2	10370		
23	An2	F.V. tubi DN 700mm	m	500		
24	An3	F.V Xhunto deformimi trau	copë	3		
25	An4	F.V Xhunto deformimi tubi	copë	2		
26	An5	F.V Mbeshteteset e traut	copë	15		
27	An6	F.V Mbeshteteset e tubit	copë	14		
28	An7	F.V Kapese celiku	copë	50		
		SHUMA 11:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (5.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi: Arben Dervishaj