

PREVENTIVI I PUNIMEVE

NDERTIMI I PARKIMIT PUBLIK PRANE RRUGES HAMIT DOLLANI, BASHKIA GRAMSH					
EMERTIMI		NJESIA /SASIA/CMIMI			
NF.	KODI	PUNIME NDERTIMORE			VLEFTA
1	2.426/2	Prishje mure betoni	m ³	3	
2	3.689	Prishje trotuari	m ²	12	
3	3.201	Cilindrim shtrese cakelli t=10 cm, me rul	m ²	1030	
4	2.26a	Germim dheu themele e plinta me b-2 m. eskavator me goma 0.25 m ³ , shkarkimi me auto	m ³	17	
5	2.1.	Germim dheu me krah e transport karroce dore 10 m, kati III	m ³	160	
6	2.37/5b	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri ne 10.0 km	m ³	180	
7	2.130/1a	Mure b/a t = 21-30 cm, h-4m C16/25	m ³	52	
8	2.258/2	Shtrese zhavori	m ³	210	
9	2.262/4	Shtrese betoni C16/20	m ³	210	
10	2.166	F. V. hekur betoni periodik f16-10 mm	tone	3.6	
11	2.342	Pusete shiu 40 x 60 cm, h = 100 cm, me kapake gize	cope	1	
12	2.522	F. V. tub kanalizimi pvc f1170	ml	5	
13	2.414	F. V. zgara dekorative hekuri me konfiguracion mesatar	tone	2.2	
14	2.401	Boje vaji sipërfaqe metalik	m ²	220	
15	2.355	Veshje fasade me pllaka qeramike	m ²	160	
16	3.954	F. V. tabela rrugore treguese 60 x 20 cm	cope	1	
17	3.953	F. V. tabela rrugore treguese 150 x 40 cm	cope	1	
18	3.942/1	Vijezim shiriti gjasësor dhe anesor me gjerësi 12 cm. Bikoponente (paste)	ml	290	
19	3.169	F. V. shlylle metalike per ndricim h=7m, d=160mm	cope	5	
20	3.176	FV pusete plastike 40*40*40 me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	5	
21	2.496	FV Elektroda tokezimi ,profili zingato I bekerizuar L=1.5	cope	5	
22	4.142/2.29	Kablllo kontrolli CU te armuar 4*4 mm2 ne toke	m	150	
23	3.654/1	Furnizim vendosje tub plastmasi Ø80	m	150	
SHUMA ANALIZA					
FONDI REZERVE 5%					
SHUMA (ANALIZE+FONDI REZERVE)					
TVSH 20 %					
SHUMA PAJISJE ME TVSH					
TOTALI					

SHENIM : KY PREVENTIV ESHTË HARTUAR MBI BAZËN E CMIMEVE TE MANUALIT TEKNIK TE PREVENTIVIMIT BAZUAR NE MANUALIN ONLINE NE E-ALBANIA