

PROJEKT PREVENTIV

Objekti: " Reabilitimi dhe ndërtimi i kanaleve vaditëse 2024"

Bashkia DIBER

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
		Kanali Ujites Sete - Dardhe--Sine				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (set - Zall- dardhe)	m3	55	1331.66	73241.3
2	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	1100	22.19	24409
3	3.7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime, < se 10 cm	m2	1200	73.98	88776
		SHUMA 1				186426.3
		Kanali Grame - Sohodoll				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(V.Marrjes- Rez.Rrenx)	m3	52	1331.66	69246.32
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	560	73.98	41428.8
3	3.1	Skarifikim bari me lopate(dy kanalet Rez. Rrenx -sohodoll)	m2	1410	22.19	31287.9
4	3.87/a	Germim me ekskavator goma, vepra e marrjes	m3	65	311.69	20259.85
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(Rez.Rrenx-Sohodoll)	m3	22	1331.66	29296.52
6	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	870	73.98	64362.6
7	an 5	Saldime ne dy sifonet e celikut(prr.Shehit,Miravec)	op	8	1753	14024
8	4.6	Materiale celiku(sp 6 mm) saldime pjeset e demtuara	kg	165	176	29040
9	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak ,trase(740ml) dhe hapje kanali 50ml	m3	211	311.69	65766.59
10	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (kanali shkarkues I liq.Sohodoll-Kaloçe,L=650 m/l)	m3	15	1331.66	19974.9
		SHUMA 2				384687
		Kanali shkarkues I liqenit Brezhdan				
1	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	64	560.37	35863.68
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	92	73.98	6806.16
3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	8.1	311.69	2525
4	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	10.89	10460.38	113914
		SHUMA 3				159108
		Kanali Sete Fushe Alije Kander				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(V.marrjes)	m3	24	311.69	7480.56
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h >1.5 m,Pastrim ne tunel l=80m ,tr. me karroc dore deri 40m	m3	12	1938.31	23259.72
3	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Set-sifoni I Drinit - Resen-Tunel)	m2	350	73.98	25893
4	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sete -sifoni ne l. Drin	m3	29	1331.66	38618.14
5	3.17/a	Germime dheu ne sek. te lire krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, tran.k d deri 10 m(tek mbulimet me pllaka)	m3	4.5	2293.42	10320.39

6	3.415/3	F.V,Shtese me derrasa, 5 cm, per porta	m2	5.6	2152.8	12055.68
7	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali,(Sifoni Ostush -F. Alije)	m3	12	1331.66	15979.92
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sifoni Ostush -Kastriot-Kanderr	m3	21	1331.66	27964.86
9	3.1	Skarifikim bari me lopate(Ostush-f.alie,Ostush-Kastriot)	m2	1300	22.19	28847
10	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Ostush-F.Alie ,Ostush-Kastriot-Kanderr)	m2	432	73.98	31959.36
11	3.25/b	Germim dheu ,hapje themeli,seksion I detyruar	m3	1.68	1331.66	2237.1888
12	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50(fsh.Çidhen)	m3	5.9	7353.69	43386.771
13	2.426/9	Prishje suvatim jashtem	m3	1.9	483.84	919.296
14	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm,arras dhe vep.marrjes)	m2	40	720.6	28824
15	2.491/2g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10(ura arras mbi sete)	ml	25	1075.68	26892
		SHUMA 4				324638
		Kanali ujites Muhurr Brezhdan				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (burimi Murra - sifoni Muhurr)	m3	38	1331.66	50603.08
2	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm)	m2	5	720.6	3603
3	An 4	F.V plastmasi(burimi Murra - sifoni Muhurr)	m2	180	305	54900
4	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	61	443.89	27077.29
5	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	230	147.96	34030.8
6	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	932	73.98	68949.36
7	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (sifoni gjarejca- sifoni vakuf)	m3	11	1331.66	14648.26
8	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve< se 10 cm(kanali gjarejca)	m2	420	73.98	31071.6
9	3.25/b	Germim dheu,riseksionim pastrim kanali (kanali rreth kale)	m3	8.2	1331.66	10919.612
10	3.243	Struktura betoni C 16/20 (beton ne hyrje te tubit 0.4*1.1*2)	m3	4.32	14027.85	60600
11	2.166	Zgare hekuri 7.5mm (taban + dy faqet anesore)	kg	38	128	4864
12	3.164/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanali rreth kale)	ml	18	2272.9	40912.2
		SHUMA 5				402180
		Kanali Llixha- Brezhdan-Kanderr				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(vepra marrjes llixha -brezhdan)	m3	41	1331.66	54598.06
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	270	73.98	19974.6
3	An 5	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	6	1753	10518
4	4.6	f.v tub çeliku,per saldime , pjese te demtuara te tubit ekzistues.(sifoni perroi ushtelensex)	kg	19	176	3344
5	3.164/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanaliTomin degezimi i Kandrrit)	ml	18	2272	40896
6	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (tek perroi Kabe)	m3	6.8	1331.66	9055.288
7	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria IV	m3	9.8	628.84	6162.632
8	2166	Zgare hekuri 10mm,(0.7*1,me kuadrate 8 cm)	kg	11	127	1397
9	An 7	Transport dheu me karroce dore deri 50 m(tomin)	m3	12	611	7332
10	2.37/2a	Transport , dheu me auto deri 2.0 km(tomin)	m3	12	191.16	2293.92
11	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krah (106*120)	ton	0.06	231264.81	13875.9
		SHUMA 6				169447.389
		Kanali ujites Llixha Dobrove				
1	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	250	73.98	18495
2	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar ,pastrime	m3	12	1331.66	15979.92
3	4.6	F.V tub çeliku d=250 mm spresor 5 mm	ton	4.3	175949.76	756583.968

4	3.624	Lyerje me emulsion dy duar bitum	m2	128.8	672.27	86588.376
5	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	0.7	7353.69	5147.583
6	2.430/1	Prishje mure guri me beton	m3	0.7	2441.38	1708.966
7	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kana gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk toke(kanal per tubin)	m3	71.2	311.69	22192.328
8	3.243	Struktura betoni C 16/20 (beton ne hyrje te tubit 0.4*1.1*2)	m3	0.88	14027.85	12344.508
9	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	71.2	462.38	32921.456
10	3.243	Struktura betoni C 16/20 (bllokazh 1.2*1.2*1.2)	m3	1.78	14027.85	24969.573
11	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200(vend.pllake)	çift	1	12953.4	12953.4
12	4.6	Materiale hekuri per fiksimin e tubit te celikut(mbi kanal)	kg	15	176	2640
		SHUMA 7				992525
		Kanali melan Trepce Dovolani				
1	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	34.6	14027.85	485,364
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	15	2689.24	40,339
3	3.25/b	Germim dheu riseksionim kanali , themel,mbushje	m3	24	1331.66	31,960
4	3.158/2a	Transport (dheu+ struktura betoni) me auto deri 2.0 km	m3	24	191.16	4,588
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15	361.42	5,421
		SHUMA 8				567,671
		Kanali vadites Venisht (lagjia Fejze)				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(kanal per tubin e brinjezuar+germim per dy puseta betoni)	m3	167	311.69	52052.23
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	140	462.38	64733.2
3	An 2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	110	1418	155980
4	An 3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	120	1186	142320
5	3.164/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanal Hurdhe)	ml	6	2272.9	13637.4
6	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h > 1.5 m,Pastrim urdha e burrave ,trans. karroc dore deri 40m	m3	12	1938.31	23259.72
7	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (tek mulliri shumbat l= 195 m/l)	m3	35	311.69	10909.15
8	3.164/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanal gurra sllatine)	ml	12	2272.9	27274.8
9	3.25/b	Germim dheu riseksionim kanali ,veshje me beton	m3	14.4	1331.66	19175.904
10	3.243	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per puseta dhe veshje kanali,tek varrezat l= 120 m/l)	m3	22.5	14027.85	315626.625
11	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje anesore dheu me krah, kategoria III	m3	12	462.38	5548.56
		SHUMA 9				830518
		Kanali Grames (fshati Bllice)				
1	2166	Zgare hekuri 10mm (taban + nje faqe anesore 1.4 m/l)	kg	89	127	11303
2	3.405/1	Prishje struktura prej betoni(mur guri , shtrese, beton anesor)	m3	1.3	2689.24	3496
3	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(themel+kanal)	m3	3.78	1332	5034
4	3.243	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje)	m3	6.3	14027.85	88375
5	An 2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm(per ndarje)	ml	6	1418	8508
		SHUMA 10				116716
		Kanal ujites vakuf				
1	3.25/b	Germim ,pastrim ,mbushje, riseksionim per veshje me beton	m3	9.5	1332	12650.77
2	3.243	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton veshje)	m3	17.7	14027.85	248293

3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	17	462.38	7860.46
		SHUMA 11				268804
		Kanali Llixha ,(ish reparti - Lagj Kallavere)				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,kanal,l=370m	m3	1121	1331.66	1492791
2	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	290	14027.85	4068077
3	An 8	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	678.6	2494	1692428
4	An 6	Heqje dhe transport tubi HDPE d=530 mm deri 1 km	m/l	330	554	182820
5	3.405/1	Prishje struktura prej betoni(blokazhet+mur blloku rustane)	m3	10.5	2689.24	28237
6	2.166/1a	F V hekur betoni periodik, Ø > 12mm(kanal+mbulim kanali)	ton	24.25	123074.87	2984566
7	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(mbi kanal,l=12m)	m3	25	1331.66	33292
8	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat. III (mbi pllaka)	m3	25	432.38	10810
9	3.243	Struktura monolite betoni C 25/30(pllaka 0.35*0.13*1.5)	m3	3.45	14027.85	48396
10	An 8	Transport hekuri me kafshe, deri 1.0 km	Ton	24.25	2494	60480
11	2.166/1a	F V hekur betoni periodik, Ø > 12mm(lagj Rustane)	ton	0.81	123074.87	99691
12	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h > 1.5 m,Pastrim ne tunel kallavere l=16 m	m3	10.4	1938.31	20158
13	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	10.395	191	1985
14	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (bet.mbingritja)	m3	6	14027.85	84167
15	An 7	Transport dheu dhe betoni me karroce dore deri 50 m	m3	16.4	611	10020
16	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç perzier M 15	m3	1.35	9195.17	12413
		SHUMA 12				10830330
		Kanali Vija Madhe Dohoshisht ,varend, Lagj.Kabe,Nj.Tomin				
1	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	25.1	14027.85	352758
2	An 8	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	14.711	2494	36689
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	36	147.96	5327
4	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(riseksionim ,themel per muret e gurit,vendosje tubi)	m3	45	1331.66	59925
5	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (ndarj uji)	ml	6	2272.9	13637
6	3.405/1	Prishje struktura prej betoni	m3	5.20	2689.24	13971
7	2.491/2g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10(fshati Kabe Nj.Ad Tomin)	ml	300	1075.68	322704
8	4.6	f.v tub çeliku ø560 Diametri jashtem sp. 6 mm	ton	0.51	175949.76	89734
9	An 8	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km(tr.tubi)	Ton	0.51	2494	1272
10	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(vendosje e tub+ mbulim)	m3	2.79	1331.66	3715
11	an	Saldime (lidhja tubit ekz. me shtesen)	op	6	1753	10518
12	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm(k.varend)	ml	12	2272.9	27275
13	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(trase per vendosje tubi)	m3	8	1331.66	10653
		SHUMA 13				948179
		shuma 1 - 13				16181230
		Fond rezerve 3%				485437
		shuma				16666667
		T.V.SH 20%				3333333
		T O T A L I				20000000

Shenim: Ky preventiv u hartua ne baze te Vendimit nr.216 date 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informalizimin e manualit te çmimeve per zerat e punimeve ne ndertim"

Punoi

Ing. Fatos MANDRRI

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
Rahim SPAHIU

PROJEKT PREVENTIV

Objekti: " Reabilitim pjesor Kanali vadites Fshati Limjan "NJ.Ad. KASTRIOT

Bashkia DIBER

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
		Kanali vadites Limjan				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim dhe riseksionim kanali, per veshje me beton	m3	2.3	1331.66	3063
2	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	6.91	14027.85	96932
		SHUMA 1				99995.3
		tvsh 20%				19999
		TOTALI				119994

***Shenim:** Ky preventiv u hartua ne baze te Vendimit nr.216 date 13.04.2023 "Per krijimin dhe funksionimin e sistemit te integruar per informalizimin e manualit te çmimeve per zerat e punimeve ne ndertim"*

Punoi

Ing. Fatos MANDRRI

hequr nga preventivi I 2025

		Ujembledhesi Shimçan				
3.87/a		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	576	311.69	179533
3.89/a		Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	410	361.42	148182
3.158/1a		Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	410	106.2	43542
3.47/1b		Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke zak(ne trupin e diges)	m3	576	385.24	221898
3.48/b		Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	240	180.49	43318
3.25/b		Germim me krahe seksion I detyruar,(themel)	m3	4.5	1331.66	5992

	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje ne biefin e brendshem te ujembledhesit)	m3	15.6	14695.5	229250
	An 3	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	37.44	2639	98804
		SHUMA				970520

hequr nga preventivi I 2025

		Fusha e vogel(Kurbeg),ujembledhesi				
1	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet(nivelim dige)	m3	147.35	193.52	28515
2	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	147.4	106.2	15654
3	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje ne pjesen e siperme te trupi te diges me tokmak elektrik, toke zak	m3	147.4	385.24	56784
	3.25/b	Germim dheu ,themel ,dhe nivelim ne kuroren diges (l=25m)	m3	34.65	1331.66	46142
	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (themel 35ml*0.4*0.6)	m3	8.4	13903.83	116792
	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje skarpata e brendshme)	m3	21	14695.5	308606
	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (d=8 mm)	ton	1.24	130449.8	161758
	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	210	180.49	37903
		Shuma				772154

kanali shkarkues liqeni brezhdan nga brenda 0.95* 1 meter,trashesi betoni 30 cm

25
3.45
24.25
0.81
10.4
10.395
6
16.4
1.35

te sakesohet ne terren

hekur 8 mm 0.42 l

kg/ml

MIRATOHET
KRYETARI I BASHKISE
Rahim SPAHIU

PROJEKT PREVENTIV

Objekti: " Reabilitimi dhe ndërtimi i kanaleve vaditëse 2024"

Bashkia DIBER

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
		Kanali Ujites Sete - Dardhe--Sine				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (set - Zall- dardhe)	m3	95	620	58900
2	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	1100	10	11000
3	3.7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime, < se 10 cm	m2	1600	34	54400
		SHUMA 1				124300
		Kanali Grame - Sohodoll				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(V.Marrjes- Rez.Rrenx)	m3	80	620	49600
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	560	34	19040
3	3.1	Skarifikim bari me lopate(dy kanalet Rez. Rrenx -sohodoll)	m2	1820	10	18200
4	3.87/a	Germim me ekskavator goma, vepra e marrjes	m3	65	312	20280
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(Rez.Rrenx- Sohodoll)	m3	22	620	13640
6	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	870	34	29580
7	an 5	Saldime ne dy sifonet e celikut(prr.Shehit,Miravec)	op	12	1753	21036
8	4.6	Materiale celiku(sp 6 mm) saldime pjeset e demtuara	kg	165	153	25245
9	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak ,trase(740ml) dhe hapje kanali 50ml	m3	211	312	65832
10	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar ,pastrime kanali liqeni çiles l=35 m/l	m3	15	620	9300
11	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (kanali shkarkues I liq.Sohodoll-Kaloçe,L=650 m/l)	m3	40	620	24800
		SHUMA 2				296553
		Kanali shkarkues I liqenit Brezhdan				
1	3.88/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	90	560	50400
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	120	34	4080

3	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke	m3	8.1	312	2527
4	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur	m3	11.89	7944	94454
		SHUMA 3				151461
		Kanali Sete Fushe Alije Kander				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(V.marrjes)	m3	31	312	9672
2	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h > 1.5 m, Pastrim ne tunel l=80m ,tr. me karroc dore deri 40m	m3	24	902	21648
3	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Set-sifoni I Drinit - Resen-Tunel)	m2	540	34	18360
4	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sete -sifoni ne l. Drin	m3	65	620	40300
5	3.17/a	Germime dheu ne sek. te lire krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, tran.k d deri 10 m(tek mbulimet me pllaka)	m3	6.5	1067	6935.5
6	3.415/3	F.V,Shtese me derrasa, 5 cm, per porta	m2	5.6	1992	11155.2
7	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali,(Sifoni Ostush -F. Alije)	m3	12	620	7440
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sifoni Ostush - Kastriot-Kanderr	m3	21	620	13020
9	3.1	Skarifikim bari me lopate(Ostush-f.alie,Ostush-Kastriot)	m2	2300	10	23000
10	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Ostush-F.Alie ,Ostush-Kastriot-Kanderr)	m2	1250	34	42500
11	3.25/b	Germim dheu ,hapje themeli,seksion I detyruar	m3	1.68	620	1041.6
12	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50(fsh.Çidhen)	m3	6.5	4901	31856.5
13	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	1.9	2366	4495.4
14	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm,arras dhe vep.marrjes)	m2	40	462	18480
15	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10(ura arras mbi sete)	ml	50	995	49750
		SHUMA 4				299654
		Kanali ujites Muhurr Brezhdan				
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (burimi Murra - sifoni Muhurr)	m3	78	620	48360
2	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm)	m2	11	462	5082
3	An 4	F.V plastmasi(burimi Murra - sifoni Muhurr)	m2	280	305	85400
4	2.37/2b	Transport materiale me kafshe, deri 2.0 km	ton	0.3	4233	1269.798
5	3.4	Prerje e sistemim pemesh ø 21 - 40 cm	cope	95	175	16625
6	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	458	58	26564
7	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	1705	34	57970

8	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali (sifoni gjarejca-sifoni vakuf)	m3	15	620	9300
9	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve < se 10 cm(kanali gjarejca)	m2	420	34	14280
10	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali (degezimi k. Sines)	m3	25	620	15500
11	3.25/b	Germim dhe,riseksionim pastrim kanali (kanali rreth kale)	m3	8.2	620	5084
12	3.243/1	Struktura betoni C 16/20 (beton ne hyrje te tubit 0.4*1.1*2)	m3	4.32	11142	48133
13	4.6	Zgare hekuri 7.5mm (taban + dy faqet anesore)	kg	38	153	5814
14	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanali rreth kale)	ml	18	1960	35280
		SHUMA 5				374662
		Kanali Llixha- Brezhdan-Kanderr				
1	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali(vepra marrjes llixha -brezhdan)	m3	61	620	37820
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	870	34	29580
3	An 5	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	6	1753	10518
4	4.6	f.v tub çeliku,per saldime , pjese te demtuara te tubit ekzistues.(sifoni perroi ushtelenxes)	kg	19	153	2907
5	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanaliTomin degezimi i Kandrrit)	ml	48	1960	94080
6	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali (tek perroi Kabe)	m3	14	620	8680
7	2.19/a	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria	m3	30	293	8790
8	4.60	Zgare hekuri 10mm,(0.7*1,me kuadrate 8 cm)	kg	11	153	1683
9	An 7	Transport dhe me karroce dore deri 50 m(tomin)	m3	12	611	7332
10	2.37/2a	Transport , dhe me auto deri 2.0 km(tomin)	m3	12	191	2292
	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites me krah (106*120)	ton	0.1	134250	13425
		SHUMA 6				217107
		Kanali ujites Llixha Dobrove				
1	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	350	34	11900
2	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar ,pastrime	m3	12	620	7440
3	4.6	F.V tub çeliku d=250 mm spresor 5 mm	ton	5.68	153000	869040
4	3.624	Lyerje me emulsion dy duar bitum	m2	144.8	567	82101.6
5	3.323	Mur guri mbajtes e themele, llaç çimento M50	m3	0.7	4901	3430.7
6	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	0.7	2366	1656.2
7	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kana gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk toke(kanal per tubin)	m3	71.2	312	22214.4

8	3.243/1	Struktura betoni C 16/20 (beton ne hyrje te tubit 0.4*1.1*2)	m3	0.88	11142	9804.96
9	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	71.2	215	15308
10	3.243/1	Struktura betoni C 16/20 (bllokazh 1.2*1.2*1.2)	m3	1.78	11142	19832.76
11	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	çift	1	3177	3177
12	4.6	Materiale hekuri per fiksimin e tubit te celikut(mbi kanal)	kg	15	153	2295
		SHUMA 7				1048201
		Kanali melan Trepce Dovolani				
1	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	39.6	11142	441,223
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	15	2366	35,490
3	3.25/b	Germim dheu riseksionim kanali , themel,mbushje	m3	41	620	25,420
4	3.158/2a	Transport (dheu+ struktura betoni) me auto deri 2.0 km	m3	30	170	5,100
5	3.89/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	15	361	5,415
		SHUMA 8				512,648
		Kanali vadites ,Zall-kalis				
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(Zall-Kalis)	m3	39	620	24,180
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve vogla, < se 10 cm(Zall-Kalis)	m2	750	34	25,500
		SHUMA 9				49,680
		Kanali vadites Venisht (lagjia Fejze)				
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(kanal per tubin e brinjezuar+germim per dy puseta betoni)	m3	197	312	61464
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	170	215	36550
3	An 2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm	ml	110	1418	155980
4	an 3	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=160 mm	ml	200	1186	237200
5	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanal Hurdhe)	ml	12	1960	23520
6	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h > 1.5 m,Pastrim urdha e burrave ,trans. karroc dore deri 40m	m3	25	902	22550
7	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (tek mulliri shumbat l= 195 m/l)	m3	35	312	10920
8	3.An/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(kanal gurra sllatine)	ml	18	1960	35280
9	3.25/b	Germim dheu riseksionim kanali ,veshje me beton	m3	18.4	620	11408

10	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per puseta dhe veshje kanali,tek varrezat l= 120 m/l)	m3	23.5	11142	261837
11	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria	m3	20	215	4300
		SHUMA 10				861009
		Kanali Grames (fshati Bllice)				
1	4.6	Zgare hekuri 10mm (taban + nje faqe anesore 1.4 m/l)	kg	89	153	13617
2	An-49	Prishje struktura prej betoni(mur guri , shtrese, beton anesor)	m3	1.3	2366	3076
3	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(themel+kanal)	m3	3.78	620	2344
4	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje)	m3	6.9	11142	76880
5	An 2	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=200 mm(per	ml	6	1418	8508
		SHUMA 11				104424
		Kanal ujites vakuf 208 ml				
1	3.25/b	Germim ,pastrim ,mbushje, riseksionim per veshje me beton	m3	12.0	620	7440
2	3.243/1	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton veshje)	m3	28.1	11142	313090
3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria	m3	27.1	215	5826.5
		SHUMA 12				320530
		Kanali vadites Melan(Blloku Kerjake)L=220ml				
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim+mbushje anesore	m3	33	620	20460
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	19.8	11142	220612
3	An 1	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm(porta ndarje)	ml	6	1563	9378
4	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,(kanali ushq. melan,qenok)	m3	28	620	17360
5	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	240	34	8160
		SHUMA 1				275970
		Kanali Llixha ,(ish reparti - Lagj Kallavere)				
1	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,kanal,l=370m	m3	1239	620	768180
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	303.4	11142	3380483
3	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	709.956	2163	1535635
4	An 6	Heqje dhe transport tubi HDPE d=530 mm deri 1 km	m/l	370	554	204980
5	An-49	Prishje struktura prej betoni(bllokazhet+mur blloku rustane)	m3	13.5	2366	31941
6	3.289	F V hekur betoni periodik, Ø > 12mm(kanal+mbulim kanali)	ton	29.25	104357	3052442

7	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(mbi kanal,l=16m)	m3	49.92	620	30950
8	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat. III (m	m3	49.9	215	10729
9	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30(pllaka 0.35*0.15*1.5)	m3	3.97	12168	48307
10	2.37/1b	Transport hekuri me kafshe, deri 1.0 km	Ton	29.25	2163	63268
11	3.289	F V hekur betoni periodik, Ø > 12mm(lagj Rustane)	ton	0.88	104357	91834
12	3.25/c	Germim me krahe seksion detyruar me gjeresi b > 1 m, h > 1.5 m,Pastrim ne tunel kallavere l=16 m	m3	10.4	902	9381
13	2.37/2a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 2.0 km	m3	10.395	191	1985
14	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (bet.mbingritja)	m3	8	11412	91296
15	An 7	Transport dheu dhe betoni me karroce dore deri 50 m	m3	18.4	611	11242
16	2.88	Mur me blloqe betoni t=20cm deri 3m me llaç per	m3	1.5	7395	11093
		SHUMA 13				9343746
		Punime tek shkarkuesi I liqenit Maqellare				
1	4.121/8	7. saracineska celiku me fllanxha, Pn25 bar, φ	cope	2.0	85677	171,354
2	3.243	Struktura betoni C 16/20 per pusete	m3	12.03	11010	132,450
3	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	3.2	2366	7,571
4	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke (tek mulliri shumbat l= 195 m/l)	m3	29.2	312	9,110
5	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat. III (a	m3	13.7	215	2,946
6	4.6	f.v tub hekuri 200 spresor 5 mm	kg	498	153	76,194
7	3.624	H / Izolim me emulsion, 2 duar bitum	m²	19	567	10,773
8	An 5	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	4	1753	7,012
9	4.113/8	F.V. fllanxha celiku cift Pn÷16, φ200	çift	3	3177	9,530
		SHUMA 14				426940
		Kanali Vija Madhe Dohoshisht ,varend, Lagj.Kabe,Nj.Tomin				
1	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshj	m3	35	11142	389970
2	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	81.9	2163	177150
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	169	58	9802
4	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(riseksionim ,themel per muret e gurit,vendosje tubi)	m3	73	620	45260
5	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (ndarje uji)	ml	6	1960	11760
6	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	12.2	2366	28865
7	2.491/g	F.V Tuba e rakorderi ujesjellesi PE d=90mm, t = 6.7 mm, PN 10	ml	452	995	449740

8	4.6	f.v tub çeliku φ560 Diametri jashtem sp. 6 mm	ton	0.76	153368	116560
9	2.37/1b	Transport materiale me kafshe, deri 1.0 km	Ton	0.76	2163	1644
10	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(per vendosjen e tubacionit dhe mbulim)	m3	7	620	4340
11	an	Saldime (lidhja tubit ekz. me shtesen)	op	10	1700	17000
12	3.An/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (ndarje uji)	ml	18	1960	35280
13	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(trase per vendosje tubi)	m3	13.4	620	8308
		SHUMA 15				1295678
		Kanali vadites Vajmdhej.Nj ad Muhurr				
1	3.25/b	Germim ,pastrim ,riseksionim per veshje me beton	m3	40	620	24800
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat. III taban+mbushje anesore	m3	11	215	2365
3	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje)	m3	37	11142	412254
4	4.6	f.v tub çeliku φ300 Diametri jashtem sp. 5mm	kg	256.515	153	39247
		SHUMA 16				478666
		shuma 1 - 16				16181230
		Fond rezerve 3%				485437
		shuma				16666667
		T.V.SH 20%				3333333
		T O T A L I				20000000

Punoi

Ing. Fatos MANDRRI

Treguesit e performancesse proramit temenaxhimit te infratrutures se ujitjes,kullimit

1	Numri total I punonjesve	3
	Numri total I punonjesve femra	0
	Numri total I punonjesve meshkuj	3

2	Illuesete pastruara/miri	150
3	Rrjet ujites funksional ne pronesi	477
4	Numri total I digave dhe rezervuar	22
5	Numri total I digave funksionale	17
6	Numri total I rezervuareve funksionale	17

PROJEKT PREVENTIV

Objekti: " Reabilitimi I ujembledhesit Borovjan-Deshat" Bashkia Diber

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi	Vlera
		Ujembledhesi Deshat - Borovjan				
	3.107/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	70.4	155.76	10966
	3.110/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1415	193.52	273831
	3.158/1a	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	1415	106.2	150273
	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje ne trup dige cdo 30cm me tokmak elektrik, toke zak	m3	1415	359.04	508042
	3.25/b	Germim dheu pastrim dhe riseksionim kanali,per veshje me beton(shkarkuesi I rezervuarit)	m3	24	1331.66	31960
	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	9.64	14027.85	135228
	3.48/b	Rrafshim skarpatesh, me krahe, ne germim toke te zakonshme	m2	294	180.49	53064
	3.242	Struktura monolite betoni C 12/15 (75 m/l* 0.1 *3 m)veshje ne biefin e brendshem me plegma 6 mm	m3	22.5	13903.83	312836
	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm (d=6 mm)	ton	2.25	130449.83	293121
	4.60	F.V. tuba celiku φ>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Tub d= 200 mm spresor 6 mm	Ton	4.65	175949.76	818166
	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, ,trase(740ml) dhe hapje kanali 50ml	m3	60	311.69	18701
	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	56	462.38	25893
	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (puseta + bllokazh	m3	8.5	14027.85	119237
	3.624	Lyerje me emulsion dy duar bitum	m2	102	672.27	68370
	3.333	Gabiona me rrjete teli te zinguar, gure kave 1x1x2 m	m3	16	6656.28	106500
	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (kanali ujites limjan)	m3	16.8	14027.85	235668
	4.6	f.v tub çeliku φ300 Diametri jashtem sp. 5mm(l=5 m)	kg	0.13	175949.76	22522
	3.46/1	Germim kanalesh ne toke te forte, me krahe, me seksion deri 0.75 m ²	m3	5.2	2827.71	14704
	3.25/b	Germim dheu , riseksionim kanali,per veshje me beton(kanali ujites gurra)	m3	43.2	1331.66	57528
	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (kanali ujites gurra)	m3	31.3	14027.85	439352
	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kategoria III	m3	21.5	462.38	9941
		Shuma				3705903
		Fondi Rezerve 3%				111177
		Shuma				3817080
		T. V.Sh 20%				763416.03
		T O T A L I				4580496

themel ne c

keficienti ng

80 m/l+ 8m

0.4*0.3*36

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

gjeshtes 1.2

1698

84 m/l*3.5 m gjeresi

13 gropa +4m3 bazamentet

25.6 kg/m/l

0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

48 shumbat+30 dovolan+6 melan+

[illegible]

[illegible]

[illegible]

PROJEKT PREVENTIV

Objekti: " Reabilitimi dhe ndërtimi i kanaleve vaditëse 2025"

Bashkia DIB

Nr	Nr. An	Pershkrimi punimeve	Njesi	Sasia	Cmimi
		Kanali Manove-Kanderr lagjia "Hysene "			
1	3.25/b	Germim dhe riseksionimkanali per veshje me beton	m3	324	
2	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	160	
3	4.6	f.v tub çeliku ø508 Diametri jashtem sp. 6 mm	ton	0.189	
4	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dhe me krah, kategoria III	m3	112	
		SHUMA 1			
		Kanali Grame - Sohodoll			
1	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali(V.Marrjes- Rez.Rrenx)	m3	25	
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	420	
3	3.1	Skarifikim bari me lopate(dy kanalet Rez. Rrenx -sohodoll)	m2	870	
4	3.87/a	Germim me ekskavator goma, vepra e marrjes (Grame +bllice+ lagjia Sule poshte ures)	m3	84	
5	3.25/b	Germim dhe pastrim kanali(Rez.Rrenx-Sohodoll ,deg. siperm)	m3	54	
6	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	1620	
7	4.113/8	F.V. flanaxha celiku cift Pn÷16, ø200	çift	1	
8	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, ø200	cope	2	
9	4.60	F.V. tuba celiku ø>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Tub d= 408 mm spresor 6 mm	Ton	2.41	
10	3.624	Lyerje me emulsion dy duar bitum	m2	49.1	
11	3.87/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, hapje trase	m3	619	
12	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm(sifoni)	m2	180	
13	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm(sifoni miravec)	cope	120	
14	3.25/b	Germim dhe pastrim dhe riseksionim kanali,per veshje me beton(lagjia Kaloce)	m3	8.5	
15	3.243	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje kanali)	m3	14.44	
16	4.60	F.V. tuba celiku ø>200 te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem Tub d= 508 mm spresor 6 mm(sohodoll,Miravec)	Ton	0.350	
17	An 5	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	16	
		SHUMA 2			
		Kanali shkarkues I liqenit Brezhdan			
1	3.88/a	Germim dhe me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke	m3	64	
2	3.25/b	Germim dhe pastrim , riseksionim kanali,per veshje me beton	m3	12	
3	3.243	Struktura te holla monolite betoni C16/20(beton per veshje kanali dhe ure mbikalimi 3*2 m)	m3	57.92	

4	2.166/1a	F V hekur betoni periodik, (hekur Ø10 dhe Ø12 mm,ure per mjete bujqesore)	ton	0.18	
		SHUMA 3			
		Kanali vadites Vajmdhej.Nj ad Muhurr			
1	3.25/b	Germim ,pastrim ,riseksionim per veshje me beton	m3	35	
2	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje dheu me krah, kat. III taban+mbushje anesore	m3	11	
3	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	37	
4	4.6	f.v tub çeliku ø300 Diametri jashtem sp. 5mm	ton	0.26	
		SHUMA 4			
		Kanali vadites ,Zall-kalis Nj.ad Sllove			
1	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,toke e zakonshme(Zall-Kalis)	m3	12	
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve vogla, < se 10 cm(Zall-Kalis)	m2	1300	
		SHUMA 5			
		Kanali Sete Fushe Alije Kander			
1	3.87/a	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne toke(V.marrjes)	m3	5.6	
2	An 3	Germim dhe trans. dheu(karroce dore deri 30 m)tunel Set	m3	28	
3	An 4	Germim dhe trans. dheu(karroce dore deri 50 m)tunel Set	m3	31	
4	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Set-sifoni I Drinit dhe Resen-Tunel)	m2	850	
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sete -sifoni ne l. Drin	m3	16	
6	3.415/3	F.V,Shtese me derrasa, 5 cm, per porta	m2	5.2	
7	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali,(Sifoni Ostush -F. Alije)	m3	8	
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, Sifoni Ostush -Kastriot-Kanderr	m3	12	
9	3.1	Skarifikim bari me lopate(Ostush-f.alie,Ostush-Kastriot)	m2	980	
10	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve te vogla, < se 10 cm (Ostush-F.Alie ,Ostush-Kastriot-Kanderr)	m2	520	
11	3.164/3t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=500 mm(kanali Bllice dhe grame sohodoll)	ml	12	
12	2.426/9	Prishje suvatim jashtem	m3	1.9	
13	631-632	Suvatim me llac cim M 25, 50 (trashesi deri ne 2 cm,arras)	m2	25	
14	An 2	F.V litar amianti (sifoni mbi drin)	cope	1	
15	3.237	Struktura monolite b/betoni C 12/15 me 20% gur(v.marrjes Sete)	m3	15.44	
16	3.88/b	Germim dheu me ekskavator goma 0.25 m³, ne kanale gjeresi > 2 m, prani uji, kategoria III, me shk ne toke		35.1	
17	An 5	Saldime tubacioni(sifoni drin,dhe sifoni Muhurr)	op	12	
18	3.405/1	Prishje struktura prej betoni(sopanik,taban dhe anesore tek rrjedhjet)	m3	4.8	
19	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	7.68	
20	An 6	Transport inerte me kafshe deri 1 km	Ton	17.97	
		SHUMA 6			
		Kanali ujites Muhurr Brezhdan			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (burimi Murra - sifoni Muhurr)	m3	30	
2	An 7	F.V plastmasi(burimi Murra - sifoni Muhurr)	m2	150	
3	3.3	Prerje e sistemim pemesh ø 10 - 20 cm	cope	200	
4	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	740	
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (sifoni gjarejca- sifoni vakuf)	m3	7	

6	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve< se 10 cm(kanali gjarejca)	m2	350	
7	3.164/1t	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=315 mm(vakuf)	ml	8	
8	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali Vakuf (mbi shkolle)	m3	25	
9	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve< se 10 cm(mbi shkolle)	m2	300	
10	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali,vakuf)	m3	41	
		SHUMA 7			
		Kanali Llixha- Brezhdan-Kanderr			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali(vepra marrjes llixha -brezhdan)	m3	25	
2	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	520	
3	An 5	Saldime,prerje tubacioni (perroi ushtelences+ llixha)	op	7	
4	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (tek perroi Kabe)	m3	7.2	
5	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali (kanali f.Tomin)	m3	3.75	
6	An 4	Transport dheu me karroce dore deri 50 m(tomin)	m3	3.75	
7	2.37/2a	Transport , dheu me auto deri 2.0 km(tomin)	m3	3.75	
8	3.25/b	Germim dheu per heqjen dhe vendosjen e tubit celikut(prroi ushtelences)	m3	2.1	
9	4.6	F.V. tuba celiku $\phi > 200$ te pa izoluar per ujesjellsa te jashtem(perimetri jashtem 1.03 m,spresor 6 mm)	ton	0.39	
10	4.6	f.v tub celiku $\phi 300$ Diametri jashtem sp. 5mm(prr.Tomin)	ton	0.20	
11	3.624	Lyerje me emulsion dy duar bitum	m2	10.30	
		SHUMA 8			
		Kanali ujites Llixha Dobrove			
1	3.7	Shkulje dhe prerje rrenje bimeve te vogla, < se 10 cm	m2	240	
2	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar ,pastrime	m3	13	
		SHUMA 9			
		Kanali ujites Kallcejsht (nj.Tomin),Gurra Sllatine			
1	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	31.32	
2	3.25/b	Germim dheu per riseksionim kanali	m3	19	
3	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	49.1	
4	3.25/b	Germim dheu per riseksionim kanali	m3	12	
5	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje cakull me krah, (tabani kanalit)	m3	7.5	
6	3.An/1t	F V tuba brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (perroi gurra sllatine)	ml	18	
7	4.121/7	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, $\phi 150$	cope	1	
8	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm (k.Hurdhe)	m2	450	
9	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,(kanali Hurdhe ,dy te poshtmit,nagjere)	m3	7.5	
		SHUMA 10			
		Kanali vadites izvori - slllove NJ.Ad. Slllove			
1	3.25/b	Germim dheu per vendosje e tubit	m3	3.8	
2	An 1	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm	ml	140	
3	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje anesore dheu me krah, kategoria III	m3	25.6	
4	3.25/b	Germim dheu per riseksionim kanali	m3	12	
5	3.243	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje betoni)	m3	24	
6	An 1	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm(ndarje uji,porte)	ml	3	
		SHUMA 11			
		Kanali vadites Melan(Blloku Kerjake)			
1	3.25/b	Germim dheu ,riseksionim+mbushje anesore kanali	m3	20	

2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	24.6	
3	An 8	F V tuba te brinjez. HDPE SN8 d=250 mm(porta per ndarje)	ml	3	
4	3.25/b	Germim ,pastrim kanali ,(kanali ushqyes rez melan,qenok)	m3	19	
5	3.7	Shkulje dhe prerje rrenjeve bimeve vogla, < se 10 cm	m2	287	
6	4.121/8	F.V. saracineska celiku me flanaxha, Pn25 bar, φ200(trepce,shumat)	cope	1	
		SHUMA 12			
		Kanali Ujites Sete - Dardhe--Sine			
1	3.25/b	Germim dheu pastrim kanali, (set - Zall- dardhe)	m3	45	
2	3.1	Skarifikim bari me lopate	m2	700	
3	3.7	Shkulje,skarifikim dhe prerje ferra bime, < se 10 cm	m2	1850	
4	3.405/1	Prishje struktura prej betoni(kanali mbi shkollë çidhen,shembja)	m3	1.1	
5	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 ((tabani dhe anesore) ne Çidhen mbi shkollë	m3	1.833	
6	An 6	Transport inerte me kafshe deri 1 km	Ton	5.859	
	3.644	Porte metalike me mekanizem ngrites krah (82*100)Rez Shumbat	ton	0.042	
7	2.166/1a	F V hekur betoni periodik,(hekurØ 10mm dheØ 12 mm,ne tabanin e kanalit)	ton	0.12	
		SHUMA 13			
		Kanali shkarkues i liqenit Vojnik			
1	3.25/b	Germim me krahe seksion detyruar,(riseksionim ,veshje beton)	m3	31	
2	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	27	
		Shuma 14			
		Kanali Vija Madhe Dohoshisht ,varend,Nj.Tomin			
1	3.An/1t	F V tuba brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm (kanali vija madhe)	ml	12	
2	3.164/4t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=600 mm	ml	22	
3	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(per veshje me beton)	m3	11.9	
4	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali)	m3	23.53	
5	2.19	Hedhje,rrafshim,mbushje anesore dheu me krah, kategoria III	m3	20.4	
6	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(trase per vendosje tubi)	m3	2.1	
7	3.25/b	Germim me krahe seksion I detyruar,(riseksionim Rr.filit)	m3	8.2	
8	3.243/1	Struktura te holla mon. betoni C 16/20 (veshje kanali,Rr.filit)	m3	17.4	
		SHUMA 15			
		shuma 1 - 15			
		Fond rezerve 3%			
		shuma			
		T.V.SH 20%			
		T O T A L I			

Shenim: Ky preventiv u hartua ne baze te Vendimit nr.216 date 13.04.2023 "Per krijimin dhe funks e sistemit te integruar per informalizimin e manualit te çmimeve per zerat e punimeve ne nderti. I azhornuar me ndryshimet e reja per vitin 2025

Punoi

Ing. Fatos MANDRRI

KISE

J

ER[illegible]

[illegible]

-	

[illegible] m''

kodi		cmimi
3.1		20.39
3.7		67.98
3.25/b		1223.68
3.107/b		155.76
3.110/b		193.52
3.158/1a		106.2
3.47/1b		385.24
3.243	c16/20	14527.86
3.243/1	c16/20	14695.5
3.87/a		311.69
3.624		691.15
3.3		135.96
3.88/a		560.37
3.25/c		2101.73
3.164/3t		7116.89
3.333		6656.28
3.48/b		180.49
3.242	c 12/15	13903.83
3.164/1t	tub 315	2335.62
3.415/3		2194.25
3.164/4t		15412.48
3.237	20% gur	10957.78

kodi	
2.19	
2.166/1a	
2.426/9	
2.166	deri 6 mm
2.37/2a	

kodi
631-632

cmimi

501.37

125009.2

524.63

130449.83

191.16

kodi

4.6

4.113/8

4.121/8

cmimi

176696.65

13261.97

87990.29

cmim

784.62