



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA DIBËR
DREJTORIA E SHËRBIMEVE PUBLIKE

MIRATOHET
ZV/KRYETARI
RUZHDI DEDA

Rehabilitimi i rrugëve kryesore të Nj. Administrative Selishte

PREVENTIV PUNIMESH

N R	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME DHEU				
1	An	Skarfikim, germim dhe nivelim i trupit të rrugës	m2	320		
2	3.137	Germim dheu, kanali anësor të tokës e e zakonshme, me eskavator me gomë, 0,15 m3, kat. III - të shkarkim në tokë.	m3	204		
3	3.355	F.V . Tombino betoni fi = 200 mm	ml	20		
4	3.354	F.V . Tombino betoni fi = 300 mm	ml	21		
5	3.137	Germim dheu, themel murri, të tokës e e zakonshme, me eskavator me gomë, 0,15 m3, kat. III - të shkarkim në tokë.	m3	32		
6	3.323	Murë guri mbajtës + themele, llaç. cimentoje M-50kg/cm2	m3	14		
7	3,193/b	Shtresë zhavorri lumi t=20 cm (mbushje gropash), me cilindrim.	m2	6,204		
8	2.121	Brez beton armë monolit C16/20	m3	1.2		

Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Totali						

Cmimet ne preventiv jane marr nga manuali i ndertimeve sipas vkm-se te vitit 2024

Preventivoi:

Ing. Bedri Shehu