

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA
		1. PUNIME GERMIMI		
1	3.98/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.25 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria III, me shk ne mjet	m3	7869.84
2	3.101/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke	m3	1562.4
3	3.17/a	Germime dheu ne seksion te lire me krahe,ne toke te bute,kateg.I-II, trans.karro dore deri 10 m	m3	150
4	3.47/1b	Mbushje, rafshim,ngjeshje me tokmak elektrik, cdo 30 cm, toke te zakonshme	m3	2341.44
		SHUMA 1:		
		2. PUNIME DHEU		
5	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	3861
		SHUMA 2:		
		3. PRISHJE		
6	2.426/3	Prishje shtresa betoni	m3	25
		SHUMA 3:		
		4. ANALIZA TEKNIKE TE REJA 4		
7	4.190	Prerje asfalti me disk, ne te dy anet.	ml	500
		SHUMA 4:		
		5. PUNIME SHITESASH		
8	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm	m2	3002.4

9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	3002.4
		SHUMA 5:		
		6. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA		
10	3.164/1t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	200
11	3.164/2t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	50
12	3.164/3t	F V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	50
		SHUMA 6:		
		7. PUNIME HEKUR BETONI		
13	2.166	F V hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.5
		SHUMA 7:		
		8. PUNIME SHITESASH 2		
14	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20	m3	30
15	2.262	Shtrese betoni C 6/10	m3	9
		SHUMA 8:		
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM		
16	2.337	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 150 cm	copë	42
17	2.339	Pusete shkarkimi 80 x 80, h = 200 cm	copë	18
18	2.558	F.V tuba b/a Ø 1000 mm	ml	70
19	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	105
		SHUMA 9:		
		10. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME		
20	3.584	Ndertim Pusete kontrolli b/a, 1x1x2 m me kapak gize	copë	35

21	3.593	Ndertim drenazhi, mbushje me zhavorr + PVC 200 mm	m3	10
		SHUMA 10:		
		11. D. SINJALET DHE PAJISJET SHITESH. NGADALESUESIT E SHPEJTESISË		
22	3.956	FV tabela te medha informative te thjeshta + bazamenti	copë	1
		SHUMA 11:		
		12. PUNIME BOJATISJE		
23	2.425/3	Grope septike 16 m3	copë	1
		SHUMA 12:		
		13. PUNIME BETONI DHE B/A		
24	2.699	Soletë monolite C20/25	m3	5
		SHUMA 13:		
		14. ANALIZA JASHTË LISTE		
25	An1	V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=315 mm	ml	2739
26	An2	V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=400 mm	ml	880
27	An3	V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=500 mm	ml	1085
28	An4	V tuba betoni d=1000 mm	ml	150
29	AnAn.5	F.V tuba te brinjezuar HDPE SN8 d=250 mm	ml	1500
30	An6	Germim me mikrotunel D=500mm per kalimin e tubit te polietilenit PEHD+rakorderi, me makineri me drejtim me lazer	ml	5
31	An7	Pastrim me sonde presioni te larte mbi 250 bar te tubacioneve ekzistuese	m3	250