

Projektuesi: SIRE-ALB sh.p.k.

Objekti: Rikonstruksioni i Rruges Qeparo Fshat Loti I

Datë: 23-02-2025

PREVENTIV

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI	VLEFTA
		1. PUNIME GERMIMI				
1	3.128/a	Germim shkambi i coptuar me ekskavator 1.0 m ³ , shkemb, ne themele gjeresi ~2 m, me shkarkim ne mjet >	m3	180.0		
		Shuma 1:				
		2. PUNIME SHTRESASH				
2	3.164/1b	Mbushje me cakell e gur gurore ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri >	m3	200.0		
3	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm >	m2	6000.0		
		Shuma 2:				
		3. ANALIZA TEKNIKE				
4	3.229/1	Shtrese binderi me zall lavatrice,5cm,me makineri >	m2	6000.0		
5	3.224/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 3cm, me makineri >	m2	6000.0		
		Shuma 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH 2				
6	2.262/4	Shtrese betoni C 16/20 >	m3	50.4939 125		
		Shuma 4:				
		5. PUNIME DHEU				
7	2.37/5a	Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km >	m3	1000.0		
		Shuma 5:				
		6. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
8	3.597	Pastrim tombino >	m3	260.0		
		Shuma 6:				

		7. PRISHJE				
9	2.426/3	Prishje shtresa betoni >	m3	560.0		
		Shuma 7:				
		8. PUNIME MURATURE GURI				
10	2.54/1	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç te perzier M 15 >	m3	60.0		
		Shuma 8:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (3.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (3.0%)						
TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						

Preventivuesi:

SIRE-ALB sh.p.k.

Investitori:

Bashkia Himare

Shënime: