

PREVENTIV PUNIMESH

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA	ÇMIMI PA TVSH	VLEFTA PA TVSH
		1. PUNIME DHEU				
1	2.1a	Germim dheu me krah e transport k dore 10m,kat IV	m3	20		
2	2.26	Germim dheu themele e plinta me b>2m, ekskavator me goma 0.25m3,shkarkimi ne auto	m3	315		
3	2.47/a n	Germim shkemb mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	95		
4	2.48/a n	Germim shkemb i forte me çekiç me ekskavator me zinxhir	m3	253		
5	2.39	Transport mbeturinash me karroce dore ne largesi 40 m	m3	30		
		SHUMA 1:				
		2. PRISHJE				
6	2.426/ 3	Prishje shtresa betoni	m3	165		
		SHUMA 2:				
		3. PUNIME GERMIMI				
7	3.158/ 5a	Transport dheu me auto deri 5.0 km	m3	335		
		SHUMA 3:				
		4. PUNIME SHTRESASH				
8	3.179	Ndertim kasonete ne toke mesatare	m2	250		
9	3.180	Ndertim kasonete ne toke te forte	m2	741		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	991		
11	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	1010		
12	3.164/ 1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	45		
		SHUMA 4:				
		5. PUNIME SHTRESASH 2				
13	2.262/ 4	Shtrese betoni C 16/20	m3	50		
14	2.261	Shtrese rere	m3	2		
		SHUMA 5:				
		6. PUNIME TE NDRYSHME				
15	3.654/ 1	F.V. Tuba plastmasi ø 80	m	293		
		SHUMA 6:				
		7. TE NDRYSHME, ELEKTRIKE DHE SINJALISTIKA				
16	3.170	F.V. Pusete elektrike kontrolli PVC 40x40x40cm	copë	16		
		SHUMA 7:				
		8. INSTALIME PER NDRICIM				
17	2.496	F.V. Elektroda tokezimi, profil zingato e bakerizuar , L=1.5m	copë	16		
18	2.481/ 3	F.V. Percjelles PV-500 Ø 4 mm2	ml	112		
19	2.535	F.V. Automat termo-elektro magnetik,4P;380V;100A	copë	1		
		SHUMA 8:				
		9. UJESJELLES E KANALIZIM I JASHEM				
20	2.234	Pusete shkarkimi 50 x 50, h = 100 cm	copë	9		
		SHUMA 9:				
		10. PUNIME BETONI E BETONARMEJE				
21	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20	m3	38		
		SHUMA 10:				
		11. PUNIME MURATURE GURI				
22	2.54/2	Mur guri ne lartesi deri 3m me llaç çimento M 25	m3	20		
		SHUMA 11:				
		12. PUNIME HEKUR BETONI				

23	2.166	F.V. Hekur betoni periodik Ø 6 - 10 mm	ton	0.25		
24	2.182	F.V. Konstruksiione metalike te thjeshta.	ton	0.5		
		SHUMA 12:				
		13. NDERTIMI I VEPRAVE TE ARTIT+KANALIZIME				
25	3.581	Mbingritje h=0.5 m, Pusete ekzistuese UZ Φ 1.0 m	copë	4		
		SHUMA 13:				
		14. LINJA T/L GERMIMI I GROPAVE TE SHTYLLAVE				
26	3.558	Spostim shtylle elektrike (Cmontim dhe montim shtylle elektrike prej betoni perfshire linjat dhe aksesoret)	copë	1		
		SHUMA 14:				
		15. PUNIME ME SONTA NE URA				
27	3.579	Spostime linja ujesjellesi te brinjezuar HDPE (perfshire heqjen e tubit ekzistues, germim, prerje tubi, montim, aksesore etj)	ml	85		
		SHUMA 15:				
		16. ANALIZA JASHTE LISTE				
28	AnAn.1	F.v Kalldrem me gur ranor h=15cm	m2	987		
29	AnAn.2	F.V Shtylla metalike dekorative h=4m, ngjyre e zeze	copë	16		
30	AnAn.3	F.V ndricues dekorativ i pajisur me llamoen LED 150W	copë	16		
31	AnAn.4	F.V Kabell ne toke 4x4mm per lidhjen mes shtyllave	m	350		
32	AnAn.5	F.V tub korrogato fi 250 per kullim ujerash	m	293		
		SHUMA 16:				
Shuma Analiza						
Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma Analiza + Fondi Rezervë (1.0%)						
Shuma TVSH (20%)						
Shuma me TVSH						
Totali						