

Investitori Bashkia Shijak

Adresa : Njesia administrative Gjepale, Shijak

Preventiv I punimeve ne rrugen Eminas , Njesia administrative Gjepale, bashkia Shijak

NR.	KODI	EMËRTIMI I PUNIMEVE.	NJËSIA	SASIA		
		Punime germimi				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator zingjir, 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	6500		
2	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m ³ , ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	2200		
3	3.124/1 a	Germim shkambi mesatar me çekiq me ekskavator me zinxhir 3	m3	900		
4	3.158/1	Transport dheu me auto deri 1.0 km	m3	9600		
5	3.352	Mbushje me gur kave	m3	1700		
6		Punime Pastrime				
7	3.2	Prerje bime te vogla ø ~ 10cm	m2	.		
8	3.4	Preje e sistemim pemesh ø 21 ~ 40 cm	copë	40		
		Punime Shtresash				
9	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	12000		
10	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	10600		

11	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri per bankinat	m2	810		
12	3.210	Shtrese çakelli mbeturine kave t=15cm, perhapur e ngjeshur me makineri per bankinat	m2	600		
13	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm per bankina	m2	385		
14	3.183/b	Shtrese zhavor lumi t=15cm per tombino	m2	36		
15	3.222/2	Shtrese binderi me granil gur kave,6cm,me makineri	m2	8550		
16	3.226/1	Shtrese asfaltobetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	8550		
		Punime per tombino dhe mure mbajtese				
17	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per tombino	m3	255		
18	3.124/2 a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir per tombino	m3	130		
19	3.158/2 a	Transport dheu me auto deri 2.0 km per tombino	m3	385		
20	3.104/a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet per mur mbajtes	m3	1700		
21	3.124/2 a	Germim shkemb i forte me çekiq me ekskavator me zinxhir per mur mbajtes	m3	750		
22	3.158/2 a	Transport dheu me auto deri 2.0 km per mur mbajtes	m3	2450		

23	3.355	Tombino me tuba betoni, shtrese zhavori Ø 300mm	m	47		
24	3.366	Tombino me tuba betoni Ø 800, mbi shtrese betoni	m	50		
25	3.353	Mbushje me shkemb te germuar me pare per tombino	m3	230		
26	3.396/1	Mbushje me zhavorr pas mureve per mure mbajtese	m3	1200		
27	3.654	F.V. Tuba drenazhi ø 100 per mure mbajtese	m	1100		
28	3.243	Struktura monolite betoni C 16/20 per tombino	m3	4.5		
29	3.245	Struktura monolite betoni C 25/30	m3	190		
30	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 per mur mbajtes	m3	1500		
31	3.240	Struktura monolite betoni C 12/15 pr mur mbajtes	m3	150		
32	3.287	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø 6 ~ 10mm per tombino	ton	0.32		
33	3.288	F.V. Hekur betoni i zakonshem Ø > 12mm per tombino	ton	0.05		
34	3.289	F.V. Hekur betoni periodik, Ç- 5, Ø > 12mm per tombino	ton	0.9		
		Punime sinjalistike				
35	3.191	F.V. Guardrail- H2 anesore me 2 valez. ne 1 ane, W6	ml	700		
36	3.941/3	F.V. Pervijues modulare te kthesave (teke)	copë	40		
36	3.936	F.V. Tabela trekendore e vogel me A = 60	copë	13		
37	3.926/1	F.V. Sinjalet e drejtimit interurban HxL normal 40x150	copë	2		

38	3.924/2	F.V. Sinjale "emër rruge" LxH normal 80x25	copë	2		
39	3.949/1	Vizime me boje bikomponente me gjerësi 15 cm	ml	4200		
40	3.955	F.V. Tabela te ndryshme rrugore D=60cm	copë	20		
		Shuma				102,023,443.85
		5%				5,101,172.19
		shuma pa tvsh				107,124,616.05
		TVSH (20%)				21,424,923.21
		Shuma me TVSH				128,549,539.25