

Redi MOLLA

P R E V E N T I V
Tetor 2018

**Objekti : Ndertim rrjet kanalizimi ne zonen qr kufizohet nga rruget "Besnik Hidri",
"Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri ne lumin "Lana"**

INVESTITORI: Ujesjelles Kanalizime Tirane sh.a

SIPËRMARRËSI: U.K.T.sh.a

Nr.	Nr/an.	Emertimi i Punimeve	Njesia	Sasia	Cmimi	Shuma
1	3.89/a	Ger. dheu me eks. goma 0.25m3, me gjersi 2m, t.z. shk. mj	m3	8755		0
2	3.25/a	Germim me krah seksion te detyruar b<1, h=1.5m, t.z	m3	2189		0
3	3.245	Strukture monolite betoni C25/30	m3	753		0
4	2.167	F.V Hekur betoni periodik $\phi > 10\text{mm}$	ton	93		0
5	An	Prerje asfalti	ml	1440		0
6	3.212/c	Shtrese stabilizanti t=15	m2	3794		0
7	3.222/2	Shtrese binderi gr.g.kave 6cm	m2	2762		0
8	3.226/1	Shtrese asfalt-beton gr.g.kave 4cm	m2	2762		0
9	2.258	Nenshtrese zhavor	m3	5728		0
10	2.19	Hedhje, mbushje, ngjeshje dheu	m3	506		0
11	3.158/5a	Transport dheu me auto deri 5 km	m3	10438		0
12	2.557	F.V Tub betoni Dn-800mm	ml	100		0
13	2.558	F.V Tub betoni Dn-1000mm	ml	151		0
14	2.559	F.V Tub betoni Dn-1200mm	ml	469		0
15	2.560	F.V Tub betoni Dn-1500mm	ml	25		0
16	An	F.V Tub betoni Dn-1800mm	ml	404		0
17	An	F.V Tub betoni Dn-2000mm	ml	25		0
18	2.576	Pusete b/a 1.5x1.5x2 m	cope	5		0
19	An-2	Pusete b/a 1.5x1.5x3 m	cope	6		0
20	An-3	Pusete b/a 3.5x2.5x4 m	cope	8		0
21	n-19 (M2)	Pusete b/a mbi keson 80x80x1 m	cope	4		0
22	700	Rikonstruksion i madh pusete	cope	1		0
23	2.20	Perforcime germime me lende ndertimi	m2	5519		0
24	An-4	Pusete dekantuesi 4x2.5x4-5m	cope	1		0
		Kalim hekurudhe				
25	An	Pregatitje vendi per pozicionim sonde shpimi horizontal	cope	4		0
26	3.455	Kalim hekurudhe permes sondes horizontale, "pipe ramming"	ml	50		0
		Pastrim lumi i Lanes				
27	3.99/b	Germim me eskavator 0.25 m3, ne kanale me b>2m, kat. III me shkarkim ne mjet	m3	4720		0
		SHUMA				0
		Fondi rezerve 5 %				0
		Shuma				0
		T.V.SH. 20 %				0
		SHUMA				0

Ing.Amarilda NANO
Ing. Shresa Gjurma

Ing.Albana MILO

Dr.Drej.Teknike
Ing.Haxhire GERMAJSI

Dr.Dep.Inxhinierik
Ing. Ortjon DHAMI



