

PREVENTIV

Objekti : Rikonstruksion rruga Okshatine
Bashkia Bulqize

Nr.	NR.AN	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	NJESIA	SASIA	ÇMIMI	VLERA
Gjatesia e Rruges L = 712m						
1		PUNIME TE NDRYSHME (PRISHJEJE,CMONTIME,SPOSTIME ETJ)				
1	3.2	Prerje bime te vogla ø-10cm	m2	1,424		
2	An-49	Prishje struktura prej betoni	m3	5		
		SHUMA 1				
2		PUNIME GERMIM-MBUSHJE NE RRUGE				
1	3.104/b	Germim dheu me ekskavator 0.5 m³, b > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	1,246		
2	3.198	Cilindrim kasonete me rul	m2	3,560		
3	An.164/1a	Mbushje me material te germuar ne trupin e rruges, perhapur e ngjeshur me makineri	m3	138		
4	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	1,246		
		SHUMA 2				
3		PUNIME SHITESASH NE RRUGE				
1	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	3,560		
2	3.212/c	Shtrese stabilizant t=15cm	m2	3,560		
3	3.229/2	Shtrese binderi me zall lavatrice,6cm,me makineri	m2	2,800		
4	3.233/1	Shtrese asfaltobetoni me zall lavatrice,4cm,me mak	m2	2,800		
5	3.212/b	Shtrese stabilizant t=10cm,per bankine	m2	125		
		SHUMA 3				
4		PUNIME KUZ				
1	58/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	778		
2	3.183/c	Shtrese zhavor lumi t=20cm (mbulim kanali, me shtresa cdo 20cm)	m3	698		
3	An - 7	F.V Tuba PVC ø 315 mm per linja te jashtme	ml	300		
4	An - 8	F.V Tuba PVC ø 400 mm per linja te jashtme	ml	348		
5	2.575	Puse kontrolli 1x1x1.5m	cope	6		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	778		
		SHUMA 4				

5		NDERTIM VEPRA ARTI (MURE BETONI C20/25,TOMBINO,KANALE BETONI)				
5.1		Tuba çeliku d300				
1	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet	m3	5		
2	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne shtresa cdo 20 cm (mbushje bazamenti + mbushje pas tombinos)	m3	2.0		
3	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Puseta , portale)	m3	6.0		
4	4.730	F.V. tuba perfshi pjeset speciale me saldim me llamarine te zeze te kalandruar te vendosur ne kanale ÷ø300 (δ =7mm)	Ton	1.0		
5	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m3	7		
6	3.158/3a	Transport dheu me auto deri 3.0 km	m3	5		
5.2		Tombino D=1000				
7	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m,	m3	5		
8	An.164/1a	Mbushje me cakell e gur gurore,perhapur e ngjeshur me makineri ne	m3	2.0		
9	3.367	Tombino me tuba betoni Ø 1000, mbi shtrese betoni	m	6		
10	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25 (Puseta , portale)	m3	4.8		
5.3		Kanale Betoni				
11	3.244	Struktura monolite betoni C 20/25	m3	118		
12	3.183/a	Shtrese zhavor lumi t=10cm	m2	404		
13	3.105/a	Germim dheu me ekskavator zinxhir 0.5 m³, ne kanale gjeresi deri 2 m, prani uji ~1m, kategoria IV, me shk ne mjet (kanale dheu)	m3	162		
		SHUMA 5				
6		PUNIME PER SINJALISTIKE				
1	An124	Vijezim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm, Akrelike	ml	1,563		
2	An151	Vizime me boje bikomponente (vizime kembesores, shigjeta drejtimi etj)	m2	8		
3	An158	FV tabela te ndryshme rrugore D=60cm	cope	22		
		SHUMA 6				
		PERMBLEDHESE				
		SHUMA 1-6				
		Fondi Rezerve	3%			
		SHUMA				
		T.V.SH.	20%			
		TOTALI				

Shenime:

Cmimet e preventivit jane ne baze manualit te cmimeve te vitit 2015.

Preventivues :
"ERALD-G"SH.P.K

Ing. Gezim Islami