



REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA VLORE

DREJTORIA E PLANIFIKIMIT DHE KONTROLLIT TË ZHVILLIMIT

Adresa: Sheshi "4 Heronjtë", Tel: 033 421214; Fax 033 421201; www.vlora.gov.al; E-mail: info@vlora.gov.al

PREVENTIV I PUNIMEVE

OBJEKTI : Rikualifikimi i bllokut të banesave kufizuar nga rrugët "Bulevardi Cameria", rruga "Pelivan Leskaj", Bulevardi "Pavarësia", rruga "Kujtim Beqiri-Pirro Sava" (VAZHDIM PUNIMESH FAZA E 2-te)

MIRATOHET

DRITAN LELI

K R Y E T A R

Nr.	Nr. Analiz	PERSHKRIMI I PUNIMEVE	Njesi	Sasia	Çmimi	Vlera
A		PUNIME NDERTIMI				
NR	Na	PERSHKRIMI I PUNIMEVE				
I		PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM				
		SHTRESASH RRUGORE AUTO				
1	3.107/b + 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	421.00		-
2	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,685		-
3	3.211	Shtrese çakelli mbeturine kave t=20cm, perhapur e ngjeshur makineri	m2	1,685		-
4	3.212/b	N/Shtrese stabilizant 10cm + cilindrim rul 8-12ton	m2	1,685		-
5	3.221/1	Shtrese binderi me granil gur kave,4cm,me makineri	m2	1,350		-
6	3.226/1	Shtrese asfaltbetoni me granil guri kave, 4cm, me makineri	m2	1,350		-
7	An	F.V. Bordura betoni parafabrikat 20x35 cm	ml	350		-
8	An	Beton bazament dhe kunete C 16/20 t=10 cm me pjerresi	m3	26		-
9	An122	Vijeim shirita gjatesor dhe anesor me gjeresi 12 cm. Bikoponente (sprajt)	ml	452.0		-
		SHUMA 1-9	leke			-
II		PUNIME GERMIMI ZBANKIMI DHE NDERTIM TROTUAR				
		KEMBESORESH ME KUFIZIME NGA GJELBERIMI				
1	3.107/b + 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	81		-
2	3.205/2	Shtrese zhavori lumi t=20cm, perhapur e ngjeshur me makineri	m2	80		-

3	An	Trotuar me pllaka betoni t=6cm , mbi nenshtrese granili t=10cm	m2	80		-
		SHUMA 1- 3	leke			-
III		PUNIME KANALIZIMI KUB				
1	3.107/b + 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	123		-
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	22		-
3	3An/2t	F.v. tuba te brinjezuar Ø400	ml	190		-
4	2.523	Tub kanalizimi pvc Ø 200 mm	ml	40		-
5	An - 20	Pusete shkarkimi b/a, 80 x 80 cm, h = 150 cm	cope	8		-
6	An 22	Pusete b/a shiu 40x40, h=100cm, me kapak zgare hekuri	cope	16		-
		SHUMA 1- 6				-
B		PUNIME NDRICIMI RRUGOR+ FIBRA OPTIKE				
1	3.107/b + 2.37/5a	Germim dheu me ekskavator zingjir, 1.0 m ³ , ne kanale gjeresi > 2 m, toke zak, kategoria IV, me shk ne toke + Transport materiale ndertimi, dheu me auto deri 5.0 km	m3	6.43		-
2	An-8	Mbushje me cakell	m3	3		-
3	3An/53	F.v. Shtylla metalike per ndricim, H=7ml, d=160mm	cope	4		-
4	An	F.v morsete tokezimi shtylle	cope	4		-
5	3.An/ksh	F.v. Krah nje degesh per shtylla metalike per ndricim	cope	4		-
6	3An	F.v. Ndricules Smart VP CL1 CR M-S 250W G.G. FAE 44004, me llampe 250W 230V	cope	4		-
7	4.131/3.4	F.v kabel FG 70R 4x6 mm2	ml	230		-
8	4.131/3.3	F.v kabel FG 70R 4x4 mm2	ml	230		-
9	2.480/5	F.v tubo shllang ø 36	ml	230		-
10	3An/et	F.v elektroda tokezimi te zinguar 50x3mm, L=150	cope	4		-
11	An	F.v morsete tokezimi elektrode l=1,5m	cope	4		-
12	3.654	F.v tubo plastike ø100	ml	4		-
13	An	F.v automat 1P10A	cope	4		-
14	An	Berje koka kabli	cope	12		-
15	An	F.v kabel 3x1,5 mm2	ml	25		-
16	3An/pp	F.v. Pusete plastike 40x40x40, me kapak te forte RIC 1084+1086	cope	4		-
17	2.480/5	Fv tubo shllang ø 36 per fibra optike	ml	220		-
		Shuma B (1-17)				-
		SHUMA A+B+C+D				-
		TVSH 20 %				-
		TOTALI				-

PUNOI :

Ing.Erjon Amataj